




GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLO
LOCALIDAD: AGUACATILLO, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019
NUMERO DE OBRA: 2019301420013

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
A	PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLO				
A01	PRELIMINARES				
100.	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. **	M2	408.46	\$ 9.43 \$	3,851.78
101-1	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE HASTA 5 CM. DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 73/100 M.N. **	M3	20.39	\$ 138.29 \$	2,819.73
	Total de PRELIMINARES ** SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. **			\$	6,671.51
A02	ALBAÑILERIA				
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 31/100 M.N. **	M2	408.46	\$ 384.67 \$	157,122.31
	Total de ALBAÑILERIA ** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 31/100 M.N. **			\$	157,122.31
A03	TERMINACION DE OBRA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA Total: ** TRES MIL QUINIENTOS PESOS 50/100 M.N. **	M2	408.46	\$ 8.57 \$	3,500.50
	Total de TERMINACION DE OBRA ** TRES MIL QUINIENTOS PESOS 50/100 M.N. **			\$	3,500.50
	Total de PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLO ** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **			\$	167,294.32
	Subtotal de Presupuesto ** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **			\$	167,294.32
				Impuesto \$	26,767.09
				Total \$	194,061.41

**** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. ****


ING. ERIK JAVAN ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 1



OBRA: CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLO

LOCALIDAD: AGUACATILLO, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NUMERO DE OBRA: 2019301420013

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
A	PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLO				
A01	PRELIMINARES				
100.	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 05/100 M.N. **	M2	408.46	\$ 9.58 \$	3,913.05
101-1	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE HASTA 5 CM. DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	M3	20.39	\$ 140.51 \$	2,865.00
	Total de PRELIMINARES ** SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. **			\$	6,778.05
A02	ALBAÑILERIA				
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. **	M2	408.46	\$ 392.56 \$	160,345.06
	Total de ALBAÑILERIA ** CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. **			\$	160,345.06
A03	TERMINACION DE OBRA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA Total: ** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	M2	408.46	\$ 8.70 \$	3,553.60
	Total de TERMINACION DE OBRA ** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **			\$	3,553.60
	Total de PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLO ** CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. **			\$	170,676.71
	Subtotal de Presupuesto ** CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. **			\$	170,676.71
				Impuesto \$	27,308.27
				Total \$	197,984.98


GEORGINA AGUIRRE GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



GEORGINA AGUIRRE GARCÍA
AUGG581221DD0

OBRA: CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLO
LOCALIDAD: AGUACATILLO, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019
NUMERO DE OBRA: 2019301420013

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

** CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. **


GEORGINA AGUIRRE GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

PAG. 2