



INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ORO SA DE CV

RFC-IP1706131F6

Email : Inge.proyectos.indus.oro@gmail.com

OBRA: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON BELDAS SOLARES EN
LA LOCALIDAD DE EL POZOLE
UBICACION: EL POZOLE

NUMERO DE OBRA: 2019301420074
CONCURSO: SG/03/c/0074/FISM-DF/19
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
SISTEMA PANELES SOLARES					
A01	CASAS RURALES				
A01-1	INSTALACIONES				
10500	SALIDA DE APAGADOR SENCILLO CON PLACA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, CABLEADO CALIBRE 12 AWG, APAGADOR SENCILLO, CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. Total: ** CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. **	SAL	52.00	\$ 779.99	\$ 40,559.48
10501	SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, CABLEADO CALIBRE 12 AWG, SOCKET, CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 92/100 M.N. **	SAL	52.00	\$ 1,050.46	\$ 54,623.92
10502	SALIDA DE CONTACTO POLARIZADO CON PLACA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, CABLEADO CALIBRE 10 AWG, CONTACTO, CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. Total: ** ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N. **	SAL	13.00	\$ 904.22	\$ 11,754.86
10503	SISTEMA DE PLANTA ELÉCTRICA SOLAR PARA CARGA INSTALADA 249.6 W, CON CAPACIDAD DE GENERAR 400-500 Wh/d, INCLUYE: PANEL SOLAR INDISECT 150 W, CONTROLADOR DE CARGA AUTOMÁTICO DE 10 AMP 24 Vcd, INVERSOR DE CORRIENTE CON PICOS DE 400 W 24V, BATERÍA DE CICLADO PROFUNDO PARA APLICACIÓN SOLAR LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 115 A-H/12 Vcd, ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA PANELES SOLARES, GABINETE METÁLICO PARA PROTECCIÓN DE INVERSOR, CONTROLADOR Y BATERIAS, CENTRO DE CARGA Q02, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, CABLEADO, TERMINALES, INTERCONEXIÓN AL SISTEMA ELECTRICO DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Total: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 37/100 M.N. **	PZA	13.00	\$ 37,394.49	\$ 486,128.37
Total de INSTALACIONES					\$ 593,066.63
** QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. **					
Total de CASAS RURALES					\$ 593,066.63
** QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. **					


C. MAXIMILIANO GONZALEZ VALDES
ADMINISTRADOR UNICO
HOJA 1

CALLE, TENOCHTITLAN N° 39, COL. LAS DELICIAS, MINATITLAN, VER. C.P. 96717
TEL.9222244007 CEL.9222261843



INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ORO SA DE CV

RFC-IP1706131F6

Email : Inge.proyects.indus.oro@gmail.com

OBRA: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON CELDAS SOLARES EN
LA LOCALIDAD DE EL POZOLE
UBICACION: EL POZOLE

NUMERO DE OBRA: 2019301420074
CONCURSO: SG/03/C/0074/FISM-DF/19
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Total de SISTEMA PANELES SOLARES			\$	593,066.63
	** QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	593,066.63
	** QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. **				
				Impuesto \$	94,890.66
				Total \$	687,957.29
	** SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N. **				


G. MAXIMILIANO GONZALEZ VALDES
ADMINISTRADOR UNICO
HOJA 2

CALLE, TENOCHTITLAN N° 39, COL. LAS DELICIAS, MINATITLAN, VER. C.P. 96717
TEL.9222244007 CEL.9222261843



OBRA: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON CELDAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE

LOCALIDAD: EL POZOLE
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420074

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
SISTEMA PANELES SOLARES					
A01	CASAS RURALES				
A01-1	INSTALACIONES				
10500	SALIDA DE APAGADOR SENCILLO CON PLACA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, CABLEADO CALIBRE 12 AWG, APAGADOR SENCILLO, CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. Total: ** CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **	SAL	52.00	\$ 776.22	\$ 40,363.44
10501	SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, CABLEADO CALIBRE 12 AWG, SOCKET, CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. **	SAL	52.00	\$ 1,044.18	\$ 54,297.36
10502	SALIDA DE CONTACTO POLARIZADO CON PLACA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, CABLEADO CALIBRE 10 AWG, CONTACTO, CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. Total: ** ONCE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 51/100 M.N. **	SAL	13.00	\$ 900.27	\$ 11,703.51
10503	SISTEMA DE PLANTA ELÉCTRICA SOLAR PARA CARGA INSTALADA 249.6 W, CON CAPACIDAD DE GENERAR 400-500 Wh/d, INCLUYE: PANEL SOLAR INDISECT 150 W, CONTROLADOR DE CARGA AUTOMÁTICO DE 10 AMP 24 Vcd, INVERSOR DE CORRIENTE CON PICOS DE 400 W 24V, BATERÍA DE CICLADO PROFUNDO PARA APLICACIÓN SOLAR LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 115 A-H/12 Vcd, ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA PANELES SOLARES, GABINETE METÁLICO PARA PROTECCIÓN DE INVERSOR, CONTROLADOR Y BATERIAS, CENTRO DE CARGA Q02, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, CABLEADO, TERMINALES, INTERCONEXIÓN AL SISTEMA ELECTRICO DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Total: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 41/100 M.N. **	PZA	13.00	\$ 37,085.57	\$ 482,112.41
Total de INSTALACIONES					\$ 588,476.72
** QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **					
Total de CASAS RURALES					\$ 588,476.72
** QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **					
Total de SISTEMA PANELES SOLARES					\$ 588,476.72
** QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **					

EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
REPRESENTANTE LEGAL

AV. LAGUNA DE TAMOS, No. 523, U. HAB. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ, C.P. 91779
RFC: SOJE930616KQA, Email: Operadora.Jacome@Outlook.es.



OBRA: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON CELDAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE

LOCALIDAD: EL POZOLE
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420074

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Subtotal de Presupuesto				\$ 588,476.72
	** QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **				
				Impuesto	\$ 94,156.28
				Total	\$ 682,633.00
	** SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **				

EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
REPRESENTANTE LEGAL

AV. LAGUNA DE TAMOS, No. 523, U. HAB. EL COYOL, VERACRUZ, C.P. 91779
RFC: SOJE930616KQA, Email: Operadora.Jacome@Outlook.es.