

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
 CASCAJAL GRANDE

LOCALIDAD: CASCAJAL GRANDE, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUM. DE OBRA: 2019301420202

NUM. DE CONCURSO: SH/02/4/0202/FISM-DF/19


ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CASCAJAL GRANDE				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	M2	105.80	9.91	1,048.48
	Total de PRELIMINARES ** UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **				1,048.48
A02	CIMENTACIONES				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. **	M3	14.70	223.63	3,287.36
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 10/100 M.N. **	M2	38.40	138.44	5,316.10
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	20.00	795.84	15,916.80
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	PZA	20.00	499.76	9,995.20
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 80/100 M.N. **	ML	80.00	327.01	26,160.80
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** UN MIL SIETE PESOS 12/100 M.N. **	M3	6.90	145.96	1,007.12


BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 1



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
 CASCAJAL GRANDE

LOCALIDAD: CASCAJAL GRANDE, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUM. DE OBRA: 2019301420202

NUM. DE CONCURSO: SH/02/4/0202/FISM-DF/19


ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Total de CIMENTACIONES					61,683.38
** SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. **					
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. **	M2	130.55	262.67	34,291.57
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** DIECISIETE MIL OCHENTA PESOS 50/100 M.N. **	ML	70.95	240.74	17,080.50
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** VEINTE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	ML	80.00	251.17	20,093.60
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE; CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. **	ML	44.00	221.45	9,743.80
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. **	M2	75.15	398.56	29,951.78
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **	M2	110.40	890.20	98,278.08
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T. TOTAL: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. **	M2	10.35	256.47	2,654.46

BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 2



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
 CASCAJAL GRANDE

LOCALIDAD: CASCAJAL GRANDE, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUM. DE OBRA: 2019301420202

NUM. DE CONCURSO: SH/02/d/0202/FISM-DF/19

ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019

Presupuesto de Obra


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Total de ALBAÑILERIA					212,093.79
** DOSCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. **					
A04	CANCELERIA				
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	3,255.01	16,275.05
	TOTAL: ** DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. **				
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.40	1,848.52	26,618.69
	TOTAL: ** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 69/100 M.N. **				
Total de CANCELERIA					42,893.74
** CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. **					
A05	ACABADOS				
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	344.05	172.46	59,334.86
	TOTAL: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N. **				
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	102.20	232.69	23,780.92
	TOTAL: ** VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 92/100 M.N. **				
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	168.40	101.68	17,122.91
	TOTAL: ** DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 91/100 M.N. **				
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.	M2	433.65	88.47	38,365.02
	TOTAL: ** TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. **				
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA	M2	110.40	289.23	31,930.99

BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 3



BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
R.F.C. MAMB890818DB8
 CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, ALQUILER DE
 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION.



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
 CASCAJAL GRANDE

LOCALIDAD: CASCAJAL GRANDE, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUM. DE OBRA: 2019301420202

NUM. DE CONCURSO: SH/02/d/0202/FISM-DF/19

ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019


Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS TOTAL: ** TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 99/100 M.N. **				
	Total de ACABADOS ** CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **				170,534.70
A06	INSTALACION ELECTRICA				
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N. **	PZA	10.00	52.86	528.60
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SEISCIENTOS UN PESOS 80/100 M.N. **	PZA	10.00	60.18	601.80
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL TRESCIENTOS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	15.00	86.70	1,300.50
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. TOTAL: ** SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	10.00	77.94	779.40
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. **	PZA	5.00	87.91	439.55
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRESCIENTOS CUATRO PESOS 05/100 M.N. **	PZA	5.00	60.81	304.05
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. **	PZA	5.00	408.86	2,044.30
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRES MIL CIENTO SIETE PESOS 10/100 M.N. **	PZA	10.00	310.71	3,107.10
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 25/100 M.N. **	ML	62.50	29.22	1,826.25
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	15.00	91.40	1,371.00

BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 4

CALLE CORREOS 45 COL BARRIO CUARTO CP 96357 COSOLEACAQUE, VER



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
 CASCAJAL GRANDE

LOCALIDAD: CASCAJAL GRANDE, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUM. DE OBRA: 2019301420202

NUM. DE CONCURSO: SH/02/d/0202/FISM-DF/19

ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	TOTAL: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **				
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR ML FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE		125.00	29.17	3,646.25
	TOTAL: ** TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. **				
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR ML FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE		50.00	33.40	1,670.00
	TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. **				
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 PZA WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION.		10.00	249.48	2,494.80
	TOTAL: ** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **				
	Total de INSTALACION ELECTRICA				20,113.60
	** VEINTE MIL CIENTO TRECE PESOS 60/100 M.N. **				
A07	LIMPIEZA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	110.40	9.05	999.12
	TOTAL: ** NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. **				
	Total de LIMPIEZA				999.12
	** NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CASCAJAL GRANDE				509,366.81
	** QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				509,366.81
	** QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. **				
				Impuesto Total	81,498.69
	** QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **				590,865.50

BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 5



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
CASCAJAL GRANDE

LOCALIDAD: CASCAJAL GRANDE
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420202

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CASCAJAL GRANDE				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** UN MIL DIECIOCHO PESOS 85/100 M.N. **	M2	105.80	9.63	1,018.85
	Total de PRELIMINARES ** UN MIL DIECIOCHO PESOS 85/100 M.N. **				1,018.85
A02	CIMENTACIONES				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. **	M3	14.70	217.16	3,192.25
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. **	M2	38.40	134.43	5,162.11
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **	PZA	20.00	772.83	15,456.60
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 20/100 M.N. **	PZA	20.00	485.31	9,706.20
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	ML	80.00	317.55	25,404.00
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. **	M3	6.90	141.74	978.01
	Total de CIMENTACIONES ** CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N. **				59,899.17

ING. ERIK JAVAN ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA I



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
CASCAJAL GRANDE

LOCALIDAD: CASCAJAL GRANDE
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420202

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. **	M2	130.55	255.07	33,299.39
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. **	ML	70.95	233.77	16,585.98
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 80/100 M.N. **	ML	80.00	243.91	19,512.80
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **	ML	44.00	215.05	9,462.20
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **	M2	75.15	387.04	29,086.06
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. **	M2	110.40	864.46	95,436.38
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T. TOTAL: ** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. **	M2	10.35	249.05	2,577.67
	Total de ALBAÑILERIA ** DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 48/100 M.N. **				205,960.48
A04	CANCELERIA				
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X	PZA	5.00	3,160.85	15,804.25

ING. ERIK JAVAN ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 2



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
CASCAJAL GRANDE

LOCALIDAD: CASCAJAL GRANDE
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420202

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TOTAL: ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 25/100 M.N. **				
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL: ** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. **	M2	14.40	1,795.06	25,848.86
	Total de CANCELERIA ** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. **				41,653.11
A05	ACABADOS				
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 49/100 M.N. **	M2	344.05	167.48	57,621.49
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** VEINTITRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **	M2	102.20	225.97	23,094.13
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 82/100 M.N. **	ML	168.40	98.74	16,627.82
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. TOTAL: ** TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. **	M2	433.65	85.92	37,259.21
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS TOTAL: ** TREINTA Y UN MIL SEIS PESOS 94/100 M.N. **	M2	110.40	280.86	31,006.94
	Total de ACABADOS ** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 59/100 M.N. **				165,609.59
A06	INSTALACION ELECTRICA				

ING. ERIK JAVAN ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 3



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
CASCAJAL GRANDE

LOCALIDAD: CASCAJAL GRANDE
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420202

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** QUINIENTOS TRECE PESOS 30/100 M.N. **	PZA	10.00	51.33	513.30
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	10.00	58.44	584.40
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. **	PZA	15.00	84.19	1,262.85
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. TOTAL: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	10.00	75.68	756.80
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 85/100 M.N. **	PZA	5.00	85.37	426.85
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N. **	PZA	5.00	59.05	295.25
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **	PZA	5.00	397.02	1,985.10
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRES MIL DIECISIETE PESOS 20/100 M.N. **	PZA	10.00	301.72	3,017.20
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. **	ML	62.50	28.37	1,773.13
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 40/100 M.N. **	ML	15.00	88.76	1,331.40
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	ML	125.00	28.34	3,542.50
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 50/100 M.N. **	ML	50.00	32.43	1,621.50
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION.	PZA	10.00	242.26	2,422.60

ING. ERIK JAVAN ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 4



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
CASCAJAL GRANDE

LOCALIDAD: CASCAJAL GRANDE
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420202

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	TOTAL: ** DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 60/100 M.N. **				
	Total de INSTALACION ELECTRICA				19,532.88
	** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 88/100 M.N. **				
A07	LIMPIEZA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	110.40	8.79	970.42
	TOTAL: ** NOVECIENTOS SETENTA PESOS 42/100 M.N. **				
	Total de LIMPIEZA				970.42
	** NOVECIENTOS SETENTA PESOS 42/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CASCAJAL GRANDE				494,644.50
	** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				494,644.50
	** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. **				
				Impuesto Total	79,143.12
	** QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. **				573,787.62


ING. ERIK JAVAN ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 5