



INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ORO SA DE CV

RFC-IP1706131F6

Email : Inge.proyects.indus.oro@gmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
LOCALIDAD: SAN JOSE

NUMERO DE OBRA: 2019301420039


ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019

LR/HASJE/30/142/0039/0621/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN JOSE				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** SEISCIENTOS SEIS PESOS 23/100 M.N. **	M2	63.48	9.55	606.23
	Total de PRELIMINARES ** SEISCIENTOS SEIS PESOS 23/100 M.N. **				606.23
A02	CIMENTACIONES				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 92/100 M.N. **	M3	8.82	214.39	1,890.92
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 15/100 M.N. **	M2	23.04	135.64	3,125.15
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. **	PZA	12.00	773.07	9,276.84
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	12.00	482.12	5,785.44
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 04/100 M.N. **	ML	48.00	321.48	15,431.04

TOTAL DE HOJA : 36,115.62
TOTAL ACUMULADO : 36,115.62


C MAXIMILIANO GONZALEZ VALDES
ADMINISTRADOR UNICO

HOJA 1

CALLE, TENOCHTITLAN N° 39, COL. LAS DELICIAS, MINATITLAN, VER. C.P. 96717
TEL.9222244007 CEL.9222261843



INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ORO SA DE CV

RFC-IP11706131F6

Email : Inge.projects.indus.oro@gmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
LOCALIDAD: SAN JOSE

NUMERO DE OBRA: 2019301420039

ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019

LR/HASJE/30/142/0039/0621/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. **	M3	4.14	139.93	579.31
Total de CIMENTACIONES ** TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. **					36,088.70
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 59/100 M.N. **	M2	78.33	258.21	20,225.59
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** DIEZ MIL CATORCE PESOS 59/100 M.N. **	ML	42.57	235.25	10,014.59
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	ML	48.00	245.25	11,772.00
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N. **	ML	26.40	216.78	5,722.99
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 92/100 M.N. **	M2	45.09	388.51	17,517.92
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	M2	66.24	878.54	58,194.49

TOTAL DE HOJA : 124,026.89
TOTAL ACUMULADO : 160,142.51

C MAXIMILIANO GONZALEZ VALDES
ADMINISTRADOR UNICO

HOJA 2



INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ORO SA DE CV

RFC-IP1706131F6

Email : Inge.proyects.indus.oro@gmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
LOCALIDAD: SAN JOSE

NUMERO DE OBRA: 2019301420039


ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019

LR/HASJE/30/142/0039/0621/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. **				
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T. TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	M2	6.21	251.61	1,562.50
Total de ALBAÑILERIA ** CIENTO VEINTICINCO MIL DIEZ PESOS 08/100 M.N. **					125,010.08
A04	CANCELERIA				
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TOTAL: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. **	PZA	3.00	3,215.94	9,647.82
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL: ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 83/100 M.N. **	M2	8.64	1,832.04	15,828.83
Total de CANCELERIA ** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. **					25,476.65
A05	ACABADOS				
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 80/100 M.N. **	M2	206.43	167.62	34,601.80
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	61.32	225.43	13,823.37

TOTAL DE HOJA : 75,464.32
TOTAL ACUMULADO : 235,606.83


C MAXIMILIANO GONZALEZ VALDES
ADMINISTRADOR UNICO

HOJA 3



INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ORO SA DE CV

RFC-IP1706131F6

Email : Inge.proyects.indus.oro@gmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
LOCALIDAD: SAN JOSE

NUMERO DE OBRA: 2019301420039

ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019

LR/HASJE/30/142/0039/0621/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	TOTAL: ** TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 37/100 M.N. **				
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** DIEZ MIL CIENTO DOS PESOS 99/100 M.N. **	ML	101.04	99.99	10,102.99
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. TOTAL: ** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 56/100 M.N. **	M2	260.19	86.12	22,407.56
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIJO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS TOTAL: ** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. **	M2	66.24	280.41	18,574.36
	Total de ACABADOS				99,510.08
	** NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 08/100 M.N. **				
A06	INSTALACION ELECTRICA				
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRESCIENTOS OCHO PESOS 82/100 M.N. **	PZA	6.00	51.47	308.82
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **	PZA	6.00	58.07	348.42
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. **	PZA	9.00	84.06	756.54
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. TOTAL: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	6.00	75.90	455.40
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. **	PZA	1.00	85.36	85.36

TOTAL DE HOJA : 53,039.45
TOTAL ACUMULADO : 288,646.28


C MAXIMILIANO GONZALEZ VALDES
ADMINISTRADOR UNICO

HOJA 4



INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ORO SA DE CV

RFC-IP1706131F6

Email : Inge.proyectos.indus.oro@gmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
LOCALIDAD: SAN JOSE

NUMERO DE OBRA: 2019301420039
ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019
LR/HASJE/30/142/0039/0621/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N. **	PZA	1.00	59.41	59.41
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. **	PZA	3.00	397.97	1,193.91
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 08/100 M.N. **	PZA	6.00	303.18	1,819.08
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **	ML	37.50	28.45	1,066.88
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. **	ML	9.00	87.63	788.67
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 25/100 M.N. **	ML	75.00	28.31	2,123.25
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	ML	30.00	32.75	982.50
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION. TOTAL: ** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **	PZA	6.00	246.10	1,476.60
Total de INSTALACION ELECTRICA					11,464.84
** ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **					
A07	LIMPIEZA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA TOTAL: ** QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. **	M2	66.24	8.68	574.96
Total de LIMPIEZA					574.96
** QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. **					

TOTAL DE HOJA : 10,085.26
TOTAL ACUMULADO : 298,731.54

C MAXIMILIANO GONZALEZ VALDES
ADMINISTRADOR UNICO

HOJA 5



INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ORO SA DE CV

RFC-IP1706131F6

Email : Inge.proyects.indus.oro@gmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
LOCALIDAD: SAN JOSE

NUMERO DE OBRA: 2019301420039
ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2019
LR/HASJE/30/142/0039/0621/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN JOSE				298,731.54
	** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 54/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				298,731.54
	** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 54/100 M.N. **				
				Impuesto Total	47,797.05
					346,528.59
	** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 59/100 M.N. **				


C MAXIMILIANO GONZALEZ VALDES
ADMINISTRADOR UNICO


HOJA 6

CALLE, TENOCHTITLAN N° 39, COL. LAS DELICIAS, MINATITLAN, VER. C.P. 96717
TEL.9222244007 CEL.9222261843



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
 UBICACION: SAN JOSE
 MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
 NUM. DE OBRA: 2019301420039

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN JOSE				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** SEISCIENTOS CUATRO PESOS 96/100 M.N. **	M2	63.48	9.53	604.96
	Total de PRELIMINARES ** SEISCIENTOS CUATRO PESOS 96/100 M.N. **				604.96
A02	CIMENTACIONES				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 92/100 M.N. **	M3	8.82	214.39	1,890.92
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. **	M2	23.04	133.55	3,076.99
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. **	PZA	12.00	765.83	9,189.96
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. **	PZA	12.00	479.94	5,759.28
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	48.00	315.77	15,156.96


 EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL

1



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
 UBICACION: SAN JOSE
 MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
 NUM. DE OBRA: 2019301420039

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	TOTAL: ** QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. **				
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. **	M3	4.14	139.93	579.31
	Total de CIMENTACIONES				35,653.42
	** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. **				
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **	M2	78.33	253.57	19,862.14
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. **	ML	42.57	232.06	9,878.79
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 88/100 M.N. **	ML	48.00	242.06	11,618.88
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. **	ML	26.40	213.57	5,638.25
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 95/100 M.N. **	M2	45.09	383.92	17,310.95
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN	M2	66.24	860.53	57,001.51

EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
 UBICACION: SAN JOSE
 MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
 NUM. DE OBRA: 2019301420039

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CINCUENTA Y SIETE MIL UN PESOS 51/100 M.N. **				
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T. TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **	M2	6.21	247.51	1,537.04
	Total de ALBAÑILERIA ** CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. **				122,847.56
A04	CANCELERIA				
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TOTAL: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. **	PZA	3.00	3,147.75	9,443.25
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL: ** QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. **	M2	8.64	1,789.23	15,458.95
	Total de CANCELERIA ** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 20/100 M.N. **				24,902.20
A05	ACABADOS				
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. **	M2	206.43	165.98	34,263.25

EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
 UBICACION: SAN JOSE
 MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
 NUM. DE OBRA: 2019301420039

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 35/100 M.N. **	M2	61.32	223.75	13,720.35
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 13/100 M.N. **	ML	101.04	98.20	9,922.13
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. TOTAL: ** VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA PESOS 79/100 M.N. **	M2	260.19	85.21	22,170.79
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIJO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS TOTAL: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 98/100 M.N. **	M2	66.24	278.17	18,425.98
Total de ACABADOS ** NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N. **					98,502.50
A06	INSTALACION ELECTRICA				
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRESCIENTOS CINCO PESOS 46/100 M.N. **	PZA	6.00	50.91	305.46
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. **	PZA	6.00	57.81	346.86
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 51/100 M.N. **	PZA	9.00	83.39	750.51
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION.	PZA	6.00	75.04	450.24


 EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL

4



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
 UBICACION: SAN JOSE
 MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
 NUM. DE OBRA: 2019301420039

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	TOTAL: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 24/100 M.N. **				
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: PZA INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** OCHENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. **		1.00	84.60	84.60
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: PZA INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. **		1.00	58.62	58.62
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: PZA MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 01/100 M.N. **		3.00	393.67	1,181.01
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES PZA TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **		6.00	299.39	1,796.34
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. ML INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **		37.50	28.15	1,055.63
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. ML INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. **		9.00	87.63	788.67
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR ML FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 25/100 M.N. **		75.00	28.07	2,105.25
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR ML FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. **		30.00	32.23	966.90
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 PZA WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION. TOTAL: ** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. **		6.00	241.15	1,446.90
Total de INSTALACION ELECTRICA ** ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. **					11,336.99


 EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
 UBICACION: SAN JOSE
 MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
 NUM. DE OBRA: 2019301420039

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A07	LIMPIEZA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA TOTAL: ** QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. **	M2	66.24	8.68	574.96
	Total de LIMPIEZA ** QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. **				574.96
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN JOSE ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 59/100 M.N. **				294,422.59
	Subtotal de Presupuesto ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 59/100 M.N. **				294,422.59
				Impuesto Total	47,107.61
	** TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N. **				341,530.20

EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL