



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ


LOCALIDAD: BENITO JUAREZ, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2019301420209

CONCURSO No.: SH/02/d/0209/FISM-DF/19

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN BENITO JUAREZ				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** DOSCIENTOS CUATRO PESOS 41/100 M.N. **	M2	21.16	9.66	204.41
	Total de PRELIMINARES ** DOSCIENTOS CUATRO PESOS 41/100 M.N. **				204.41
A02	CIMENTACIONES				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. **	M3	2.94	217.16	638.45
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. **	M2	7.68	136.36	1,047.24
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	4.00	779.45	3,117.80
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	4.00	487.26	1,949.04
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **	ML	16.00	322.80	5,164.80
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	M3	1.38	141.74	195.60
	Total de CIMENTACIONES ** DOCE MIL CIENTO DOCE PESOS 93/100 M.N. **				12,112.93
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR	M2	26.11	259.30	6,770.32


ING. ERIK JAVAN ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 1



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECAÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ

LOCALIDAD: BENITO JUAREZ, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2019301420209

CONCURSO No.: SH/02/d/0209/FISM-DF/19

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 32/100 M.N. **				
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. **	ML	14.19	236.72	3,359.06
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	ML	16.00	246.85	3,949.60
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE; CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	ML	8.80	218.00	1,918.40
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 79/100 M.N. **	M2	15.03	391.27	5,880.79
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **	M2	22.08	881.05	19,453.58
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T. TOTAL: ** QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 38/100 M.N. **	M2	2.07	252.84	523.38
	Total de ALBAÑILERIA ** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. **				41,855.13
A04	CANCELERIA				
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TOTAL: ** TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 72/100 M.N. **	PZA	1.00	3,223.72	3,223.72
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA	M2	2.88	1,834.49	5,283.33

ING. ERIK JAVIER ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 2



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ

LOCALIDAD: BENITO JUAREZ, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2019301420209

CONCURSO No.: SH/02/d/0209/FISM-DF/19

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL: ** CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. **				8,507.05
	Total de CANCELERIA ** OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 05/100 M.N. **				
A05	ACABADOS				
288	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO FINO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 83/100 M.N. **	M2	68.81	168.97	11,626.83
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100 M.N. **	M2	20.44	227.50	4,650.10
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 14/100 M.N. **	ML	33.68	100.39	3,381.14
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. TOTAL: ** SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 56/100 M.N. **	M2	86.73	86.77	7,525.56
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIJO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS TOTAL: ** SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. **	M2	22.08	282.90	6,246.43
	Total de ACABADOS ** TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N. **				33,430.06
A06	INSTALACION ELECTRICA				
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CIENTO TRES PESOS 70/100 M.N. **	PZA	2.00	51.85	103.70
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CIENTO DIECISIETE PESOS 38/100 M.N. **	PZA	2.00	58.69	117.38
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. **	PZA	3.00	84.81	254.43


ING. ERIK JAVAN ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 3



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECAÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ


LOCALIDAD: BENITO JUAREZ, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2019301420209

CONCURSO No.: SH/02/d/0209/FISM-DF/19

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. TOTAL: ** CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **	PZA	2.00	76.45	152.90
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **	PZA	1.00	86.10	86.10
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CINCUENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. **	PZA	1.00	59.79	59.79
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS PESOS 98/100 M.N. **	PZA	1.00	400.98	400.98
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SEISCIENTOS DIEZ PESOS 44/100 M.N. **	PZA	2.00	305.22	610.44
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **	ML	12.50	28.67	358.38
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. **	ML	3.00	88.75	266.25
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** SETECIENTOS CATORCE PESOS 50/100 M.N. **	ML	25.00	28.58	714.50
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 10/100 M.N. **	ML	10.00	32.91	329.10
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION. TOTAL: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **	PZA	2.00	246.83	493.66
Total de INSTALACION ELECTRICA					3,947.61
** TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. **					
A07	LIMPIEZA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA TOTAL: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. **	M2	22.08	8.79	194.08
Total de LIMPIEZA					194.08
** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN BENITO JUAREZ					100,251.27
** CIENT MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. **					


ING. ERIK JANSAN ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 4



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ

LOCALIDAD: BENITO JUAREZ, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2019301420209

CONCURSO No.: SH/02/d/0209/FISM-DF/19

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Subtotal de Presupuesto				100,251.27
	** CIENTO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. **				
				Impuesto Total	16,040.20
					116,291.47

** CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. **


ING. ERIK JAVAN ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 5



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ

LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420209
CONCURSO No.: SH/02/d/0209/FISM-DF/19

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN BENITO JUAREZ				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** DOSCIENTOS DOS PESOS 71/100 M.N. **	M2	21.16	9.58	202.71
	Total de PRELIMINARES ** DOSCIENTOS DOS PESOS 71/100 M.N. **				202.71
A02	CIMENTACIONES				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. **	M3	2.94	215.78	634.39
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. **	M2	7.68	134.40	1,032.19
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. **	PZA	4.00	770.73	3,082.92
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. **	PZA	4.00	483.04	1,932.16
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **	ML	16.00	317.77	5,084.32
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO	M3	1.38	140.83	194.35

Georgina Aguirre García
GEORGINA AGUIRRE GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO
HOJA I



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ

LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420209
CONCURSO No.: SH/02/d/0209/FISM-DF/19

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N. **				
	Total de CIMENTACIONES ** ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 33/100 M.N. **				11,960.33
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. **	M2	26.11	255.21	6,663.53
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 07/100 M.N. **	ML	14.19	233.55	3,314.07
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. **	ML	16.00	243.62	3,897.92
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. **	ML	8.80	214.94	1,891.47
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 29/100 M.N. **	M2	15.03	386.38	5,807.29
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 72/100 M.N. **	M2	22.08	866.02	19,121.72
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION,	M2	2.07	249.08	515.60

Georgina Aguirre García
GEORGINA AGUIRRE GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO
HOJA 2



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ

LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420209
CONCURSO No.: SH/02/d/0209/FISM-DF/19

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T. TOTAL: ** QUINIENTOS QUINCE PESOS 60/100 M.N. **				
Total de ALBAÑILERIA					41,211.60
** CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 60/100 M.N. **					
A04	CANCELERIA				
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TOTAL: ** TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **	PZA	1.00	3,167.63	3,167.63
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL: ** CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. **	M2	2.88	1,800.49	5,185.41
Total de CANCELERIA					8,353.04
** OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. **					
A05	ACABADOS				
288	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO FINO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. **	M2	68.81	167.05	11,494.71
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 68/100 M.N. **	M2	20.44	225.18	4,602.68
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 58/100 M.N. **	ML	33.68	98.80	3,327.58

Georgina Aguirre Garcia
GEORGINA AGUIRRE GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO
HOJA 3



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ

LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420209
CONCURSO No.: SH/02/d/0209/FISM-DF/19

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. TOTAL: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. **	M2	86.73	85.73	7,435.36
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS TOTAL: ** SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. **	M2	22.08	279.95	6,181.30
Total de ACABADOS ** TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN PESOS 63/100 M.N. **					33,041.63
A06	INSTALACION ELECTRICA				
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CIENTO DOS PESOS 48/100 M.N. **	PZA	2.00	51.24	102.48
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CIENTO DIECISEIS PESOS 34/100 M.N. **	PZA	2.00	58.17	116.34
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 79/100 M.N. **	PZA	3.00	83.93	251.79
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. TOTAL: ** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **	PZA	2.00	75.53	151.06
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. **	PZA	1.00	85.14	85.14
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. **	PZA	1.00	58.99	58.99
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. **	PZA	1.00	396.20	396.20

Georgina Aguirre García
GEORGINA AGUIRRE GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO
HOJA 4



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ

LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420209
CONCURSO No.: SH/02/d/0209/FISM-DF/19

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SEISCIENTOS DOS PESOS 60/100 M.N. **	PZA	2.00	301.30	602.60
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **	ML	12.50	28.34	354.25
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. **	ML	3.00	88.19	264.57
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** SETECIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N. **	ML	25.00	28.26	706.50
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 30/100 M.N. **	ML	10.00	32.43	324.30
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION. TOTAL: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. **	PZA	2.00	242.67	485.34
Total de INSTALACION ELECTRICA ** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. **					3,899.56
A07	LIMPIEZA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA TOTAL: ** CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **	M2	22.08	8.73	192.76
Total de LIMPIEZA ** CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **					192.76
Total de CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN BENITO JUAREZ ** NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 63/100 M.N. **					98,861.63
Subtotal de Presupuesto ** NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 63/100 M.N. **					98,861.63
				Impuesto Total	15,817.86
					114,679.49

Georgina Aguirre García
GEORGINA AGUIRRE GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO
HOJA 5



GEORGINA AGUIRRE GARCÍA
AUGG581221DD0


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ

LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420209
CONCURSO No.: SH/02/d/0209/FISM-DF/19

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

** CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. **


GEORGINA AGUIRRE GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO
HOJA 6

DIRECCION: CALLE FRANCISCO I MADERO #615
C.P. 96067 COLONIA MAGISTERIAL
ACAYUCAN, VERACRUZ

E-mail: Construccionesdycsa@gmail.com
Tel. 924 151 12 77
9241177220