



OBRA: REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO, EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VERACRUZ.

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
LOCALIDAD: SAN FELIPE DE JESUS
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420206

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO				
A1	DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICION.				
1005-01	DESMANTELAMIENTO DE CISTERNA DE 10 M3 EXISTENTE A UNA ALTURA DE 4.45 MTS INC. DESCONEXION DE TUBERIA DE LLENADO DE 2 1/2" Y DE TUBERIA DE DESCARGA DE 2 1/2", BAJADA DE CISTERNA, ACARREO A UNA ESTACION A 20 MTS A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE. IMPORTE: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 44/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 8,417.44	\$ 8,417.44
1005.02	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO A UNA ALTURA DE 4.45 MTS SIN RECUPERACION DE ACERO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. IMPORTE: ** UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 73/100 M.N. **	M3	0.71	\$ 1,713.70	\$ 1,216.73
	Total de DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICION. ** NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **			\$	9,634.17
A2	OBRA CIVIL				
30950	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'c=250 KG/CM2. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. IMPORTE: ** VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 11/100 M.N. **	M3	6.82	\$ 3,073.33	\$ 20,960.11
40870	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM (3/8", 1/2, 5/8 Y 3/4) FY=4200 KG/CM2 INCLUYE GANCHOS TRASLAPES, DESPERDICIOS, Y ELEVACIÓN HASTA 12 M DE ALTURA IMPORTE: ** TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. **	KG	1,132.37	\$ 33.16	\$ 37,549.39
30590	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN TANQUES ELEVADOS HASTA UNA ALTURA DE 13 MTS IMPORTE: ** CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. **	M2	61.82	\$ 840.20	\$ 51,941.16
60477	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, SIN OJILLOS DE 9", INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. IMPORTE: ** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	ML	10.00	\$ 254.12	\$ 2,541.20
75801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON PROP. DE 1.5 KG/SACO DE CEMENTO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	63.00	\$ 42.95	\$ 2,705.85

Georgina Aguirre Garcia
GEORGINA AGUIRRE GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

HOJA 1



**OBRA: REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO, EN LA
COMUNIDAD DE SAN FELIPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN
EVANGELISTA, VERACRUZ.**

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
LOCALIDAD: SAN FELIPE DE JESUS
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420206

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
IMPORTE: ** DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 85/100 M.N. **					
40821	CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE 0.80 X 0.85 M., PARA ACCESO A TANQUE, A BASE DE LAMINA NEGRA CAL. 18, CON MARCO Y CONTRA MARCO A BASE DE ÁNGULO DE L 3"X1/4". INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ELEVACIÓN Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 2,115.05	\$ 2,115.05
IMPORTE: ** DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS 05/100 M.N. **					
40815	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA MARINA CON UNA ALTURA DE 2.4 MTS PARA DESCENSO A CUBETA A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/4" Y REDONDO LISO 3/4"Ø @ 40 CMS. PLACAS DE 6X6X6X3/8 Y ANCLAS NECESARIAS PARA SU FIJACIÓN, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO.	PZA	1.00	\$ 6,631.88	\$ 6,631.88
IMPORTE: ** SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **					
40817	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA DE 7.00 MTS DE ALTURA PARA ASCENSO A TANQUE A BASE DE ÁNGULO 1 1/2" X 1/4" Y REDONDO LISO DE 5/8" CON PROTECCIÓN A BASE DE SOLERA 1" Y ANCLAS PARA SU FIJACIÓN ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS	PZA	1.00	\$ 16,717.84	\$ 16,717.84
IMPORTE: ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 84/100 M.N. **					
7004 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFÓN EN EXTERIORES HASTA UNA ALTURA DE 13 MTS	M2	92.61	\$ 88.54	\$ 8,199.69
IMPORTE: ** OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. **					
Total de OBRA CIVIL					\$ 149,362.17
** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. **					
A4	LINEA DE LLENADO AL TANQUE				
10521	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE 60 CM DE FO.GO. DE 2 1/2" Y DE 60 CM DE LONGITUD PARA LINEA DE LLENADO Y DE DESCARGA , INCLUYE: VARILLA DE 1/2 SOLDADA EN UN EXTREMO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS DE PINTURA.	PZA	1.00	\$ 455.80	\$ 455.80
IMPORTE: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **					
10523	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90º DE Fo Go DE 2 1/2" DE DIAM., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 243.94	\$ 243.94

Georgina Aguirre García
GEORGINA AGUIRRE GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

HOJA 2



**OBRA: REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO, EN LA
COMUNIDAD DE SAN FELIPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN
EVANGELISTA, VERACRUZ.**

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
LOCALIDAD: SAN FELIPE DE JESUS
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420206

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
IMPORTE: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **					
Total de LINEA DE LLENADO AL TANQUE				\$	699.74
** SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. **					
A5	LINEA DE DEMACIAS				
10520	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLADE FO.GO. DE 3" X 60 CM DE LONGITUD, PARA LA LINEA DE DEMACIAS INCLUYE: VARILLA DE 1/2 SOLDADA EN UN EXTREMO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS DE PINTURA Y TELA DE ALAMBRE PARA MOSQUITERO. IMPORTE: ** QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 85/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 522.85	\$ 522.85
10521	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLA DE 60 CM DE FO.GO. DE 2 1/2" Y DE 60 CM DE LONGITUD PARA LINEA DE LLENADO Y DE DESCARGA , INCLUYE: VARILLA DE 1/2 SOLDADA EN UN EXTREMO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS DE PINTURA. IMPORTE: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 455.80	\$ 455.80
10524	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90º DE Fo Go DE 3" DE DIAM., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. IMPORTE: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 484.01	\$ 484.01
Total de LINEA DE DEMACIAS				\$	1,462.66
** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **					
A6	LINEA DE DESCARGA				
10522	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FO.GO. DE 2 1/2" CON ROSCA EN LOS EXTREMOS , INCLUYE: APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS DE PINTURA IMPORTE: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. **	ML	5.00	\$ 667.34	\$ 3,336.70
10523	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90º DE Fo Go DE 2 1/2" DE DIAM., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. IMPORTE: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 243.94	\$ 487.88
Total de LINEA DE DESCARGA				\$	3,824.58
** TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 58/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO				\$	164,983.32

Georgina Aguirre García
GEORGINA AGUIRRE GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

HOJA 3



**OBRA: REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO, EN LA
COMUNIDAD DE SAN FELIPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN
EVANGELISTA, VERACRUZ.**

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
LOCALIDAD: SAN FELIPE DE JESUS
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420206

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
** CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto				\$ 164,983.32
** CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. **					
				Impuesto	\$ 26,397.33
				Total	\$ 191,380.65
** CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 65/100 M.N. **					


GEORGINA AGUIRRE GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

HOJA 4



ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "CHAVEZ"

DOMICILIO: CONOCIDO LOC. SAN MIGUEL MPIO ACAYUCAN VER
CORREO ELEC.: chavezlopezag@hotmail.com TEL: 924 1441755
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES: CALA790226 P70


ING. AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO, EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VERACRUZ.

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
LOCALIDAD: SAN FELIPE DE JESUS
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420206

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO				
A1	DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICION.				
1005-01	DESMANTELAMIENTO DE CISTERNA DE 10 M3 EXISTENTE A UNA ALTURA DE 4.45 MTS INC. DESCONEXION DE TUBERIA DE LLENADO DE 2 1/2" Y DE TUBERIA DE DESCARGA DE 2 1/2", BAJADA DE CISTERNA, ACARREO A UNA ESTACION A 20 MTS A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE. IMPORTE: ** OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 8,264.17	\$ 8,264.17
1005.02	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO A UNA ALTURA DE 4.45 MTS SIN RECUPERACION DE ACERO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. IMPORTE: ** UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. **	M3	0.71	\$ 1,675.14	\$ 1,189.35
	Total de DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICION.				\$ 9,453.52
	** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **				
A2	OBRA CIVIL				
30950	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE FC=250 KG/CM2. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. IMPORTE: ** VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N. **	M3	6.82	\$ 2,991.19	\$ 20,399.92
40870	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM (3/8", 1/2, 5/8 Y 3/4) FY=4200 KG/CM2 INCLUYE GANCHOS TRASLAPES, DESPERDICIOS, Y ELEVACION HASTA 12 M DE ALTURA IMPORTE: ** TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. **	KG	1,132.37	\$ 32.13	\$ 36,383.05
30590	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN TANQUES ELEVADOS HASTA UNA ALTURA DE 13 MTS IMPORTE: ** CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **	M2	61.82	\$ 821.36	\$ 50,776.48
60477	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, SIN OJILLOS DE 9", INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. IMPORTE: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **	ML	10.00	\$ 246.33	\$ 2,463.30
75801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON PROP. DE 1.5 KG/SACO DE CEMENTO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	KG	63.00	\$ 41.69	\$ 2,626.47


AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL



ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "CHAVEZ"

DOMICILIO: CONOCIDO LOC. SAN MIGUEL MPIO ACAYUCAN VER
CORREO ELEC.: chavezlopezag@hotmail.com TEL: 924 1441755
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES: CALA790226 P70


ING. AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ

**OBRA: REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO, EN LA
COMUNIDAD DE SAN FELIPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN
JUAN EVANGELISTA, VERACRUZ.**

**FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
LOCALIDAD: SAN FELIPE DE JESUS
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420206**

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	EJECUCIÓN. IMPORTE: ** DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 47/100 M.N. **				
40821	CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE 0.80 X 0.85 M., PARA ACCESO A TANQUE, A BASE DE LAMINA NEGRA CAL. 18, CON MARCO Y CONTRA MARCO A BASE DE ÁNGULO DE L 3"X1/4". INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ELEVACIÓN Y MANO DE OBRA. IMPORTE: ** DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,058.03	\$ 2,058.03
40815	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA MARINA CON UNA ALTURA DE 2.4 MTS PARA DESCENSO A CUBETA A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/4" Y REDONDO LISO 3/4"Ø @ 40 CMS. PLACAS DE 6X6X6X3/8 Y ANCLAS NECESARIAS PARA SU FIJACIÓN, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO. IMPORTE: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,418.48	\$ 6,418.48
40817	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA DE 7.00 MTS DE ALTURA PARA ASCENSO A TANQUE A BASE DE ÁNGULO 1 1/2" X 1/4" Y REDONDO LISO DE 5/8" CON PROTECCIÓN A BASE DE SOLERA 1" Y ANCLAS PARA SU FIJACIÓN ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS IMPORTE: ** DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 16,179.88	\$ 16,179.88
7004 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFÓN EN EXTERIORES HASTA UNA ALTURA DE 13 MTS IMPORTE: ** OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. **	M2	92.61	\$ 86.73	\$ 8,032.07
	Total de OBRA CIVIL ** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **			\$	145,337.68
A4	LINEA DE LLENADO AL TANQUE				
10521	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE 60 CM DE FO.GO. DE 2 1/2" Y DE 60 CM DE LONGITUD PARA LINEA DE LLENADO Y DE DESCARGA , INCLUYE: VARILLA DE 1/2 SOLDADA EN UN EXTREMO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS DE PINTURA. IMPORTE: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 443.04	\$ 443.04
10523	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE Fo Go	PZA	1.00	\$ 237.62	\$ 237.62


AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL



ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "CHAVEZ"

DOMICILIO: CONOCIDO LOC. SAN MIGUEL MPIO ACAYUCAN VER
CORREO ELEC.: chavezlopezag@hotmail.com TEL: 924 1441755
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES: CALA790226 P70

ING. AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ


**OBRA: REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO, EN LA
COMUNIDAD DE SAN FELIPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN
JUAN EVANGELISTA, VERACRUZ.**

**FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
LOCALIDAD: SAN FELIPE DE JESUS
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420206**

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DE 2 1/2" DE DIAM., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. IMPORTE: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. **				
	Total de LINEA DE LLENADO AL TANQUE ** SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 66/100 M.N. **			\$	680.66
A5	LINEA DE DEMACIAS				
10520	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLADE FO.GO. DE 3" X 60 CM DE LONGITUD, PARA LA LINEA DE DEMACIAS INCLUYE: VARILLA DE 1/2 SOLDADA EN UN EXTREMO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS DE PINTURA Y TELA DE ALAMBRE PARA MOSQUITERO. IMPORTE: ** QUINIENTOS SIETE PESOS 64/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 507.64	\$ 507.64
10521	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLA DE 60 CM DE FO.GO. DE 2 1/2" Y DE 60 CM DE LONGITUD PARA LINEA DE LLENADO Y DE DESCARGA, INCLUYE: VARILLA DE 1/2 SOLDADA EN UN EXTREMO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS DE PINTURA. IMPORTE: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 443.04	\$ 443.04
10524	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE Fo Go DE 3" DE DIAM., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. IMPORTE: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 469.96	\$ 469.96
	Total de LINEA DE DEMACIAS ** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 64/100 M.N. **			\$	1,420.64
A6	LINEA DE DESCARGA				
10522	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FO.GO. DE 2 1/2" CON ROSCA EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS DE PINTURA IMPORTE: ** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. **	ML	5.00	\$ 647.23	\$ 3,236.15
10523	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE Fo Go DE 2 1/2" DE DIAM., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. IMPORTE: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 237.62	\$ 475.24
	Total de LINEA DE DESCARGA			\$	3,711.39


AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL



ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "CHAVEZ"

DOMICILIO: CONOCIDO LOC. SAN MIGUEL MPID ACAYUCAN VER
CORREO ELEC.: chavezlopezag@hotmail.com TEL: 924 1441755
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES: CALA790226 P70

ING. AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ

**OBRA: REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO, EN LA
COMUNIDAD DE SAN FELIPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN
JUAN EVANGELISTA, VERACRUZ.**

**FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
LOCALIDAD: SAN FELIPE DE JESUS
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420206**

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	** TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 39/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO			\$	160,603.89
	** CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 89/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	160,603.89
	** CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 89/100 M.N. **				
				Impuesto	\$ 25,696.62
				Total	\$ 186,300.51
	** CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 51/100 M.N. **				


AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL