
PRESUPUESTOS DE LAS PROPUESTAS CONCURSANTES

SAN JUAN EVANGELISTA

2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL



ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DELGADO

R.F.C. VADA 980127FZ4

CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION, OTRAS CONSTRUCCIONES DE
INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LOCALIDAD: BELLACO

MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2020301420010

FECHA DE ENTREGA: 1 DE ABRIL DEL 2020


PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. Total: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. **	M2	1,142.12	\$8.46	\$9,662.34
50004	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. **	M2	961.30	\$11.12	\$10,689.66
102-6	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CORTE Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO "B" Total: ** ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. **	M3	336.46	\$35.18	\$11,836.66
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. **	M3	437.40	\$8.31	\$3,634.79
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 30/100 M.N. **	M3	437.40	\$56.96	\$24,914.30
	Total de PRELIMINARES ** SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. **				\$60,737.75
A02	CONFORMACION DE BASE				
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS Total: ** CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 02/100 M.N. **	M3	192.26	\$75.32	\$14,481.02
20012-2	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. **	M3	249.94	\$51.56	\$12,886.91
20012-3	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO Total: ** CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	M3	6,498.44	\$15.92	\$103,455.16
20012-4	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. **	M3	192.26	\$118.87	\$22,853.95


ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DELGADO

REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 1



ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DELGADO

R.F.C. VADA 980127FZ4

CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION, OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LOCALIDAD: BELLACO

MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2020301420010

FECHA DE ENTREGA: 1 DE ABRIL DEL 2020


PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Total de CONFORMACION DE BASE					\$153,677.04
** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **					
A03 GUARNICIONES					
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. **	M3	9.14	\$214.80	\$1,963.27
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM,CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. **	ML	114.30	\$312.10	\$35,673.03
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Total: ** NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 83/100 M.N. **	M3	4.85	\$189.45	\$918.83
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 02/100 M.N. **	ML	114.30	\$51.54	\$5,891.02
Total de GUARNICIONES					\$44,446.15
** CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. **					
A04 BANQUETAS					
010105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. Total: ** SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 65/100 M.N. **	M3	18.96	\$406.68	\$7,710.65
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. **	M2	157.96	\$242.44	\$38,295.82
Total de BANQUETAS					\$46,006.47
** CUARENTA Y SEIS MIL SEIS PESOS 47/100 M.N. **					
A05 PAVIMENTO					
30201-4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA A BASE DE PERFIL CANAL MONTEN DE ACERO AL CARBON DE 6" DE	ML	176.15	\$37.00	\$6,517.55

ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DELGADO

REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 2



ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DELGADO

R.F.C. VADA 980127FZ4

CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION, OTRAS CONSTRUCCIONES DE
INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LOCALIDAD: BELLACO

MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2020301420010

FECHA DE ENTREGA: 1 DE ABRIL DEL 2020

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PERALTE CAL. 14, INCLUYE: REFUERZO DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 2" X 1/4" @ 30 CM. DE SEPARACION EN EL PATIN DEL PERFIL Y BARRENOS PARA VARILLAS PASAJUNTAS DE 3/4" DE DIAM. @ 70 CM. DE SEPARACION, ALINEACION Y FIJACION DEL PERFIL. Total: ** SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 55/100 M.N. **				
443	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: FIBRA DE POLIPROPILENO Total: ** SEISCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. **	M2	961.30	\$638.78	\$614,059.21
30209	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO CURACRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. **	M2	961.30	\$14.76	\$14,188.79
30211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 45 CM., DE 0.80 E LARGO, DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO Total: ** NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **	ML	76.00	\$120.52	\$9,159.52
30212	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO O PISO EXISTENTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA UN TERCIO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (6.35 CM) , INCLUYE: TRAZO Y ALINEAMIENTO DEL CORTE. Total: ** DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 80/100 M.N. **	ML	236.60	\$11.47	\$2,713.80
	Total de PAVIMENTO ** SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. **				\$646,638.87
A06	TERMINACION				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA Total: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 97/100 M.N. **	M2	1,142.12	\$8.95	\$10,221.97
	Total de TERMINACION ** DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 97/100 M.N. **				\$10,221.97
	Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ** NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 25/100 M.N. **				\$961,728.25
	Subtotal de Presupuesto ** NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 25/100 M.N. **				\$961,728.25
				Impuesto Total	\$153,876.52
					\$1'115,604.77

** UN MILLON CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 77/100 M.N. **

ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA MAREL

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL, MECANICA Y ELECTRICA, RENTA DE MAQUINARIA, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.

LEONARDO TIRADO VAZQUEZ

CALLE IGNACIO ZARAGOZA No. 127 COL. CENTRO C.P. 95980 MUNICIPIO: CHINAMECA, VER.
R.F.C.: TIVL900919 JV9 CORREO ELECTRONICO: cheyoleo_1909@hotmail.com CEL.: 044-922-101-1497

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LOCALIDAD: BELLACO
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA, VER
PRESENTACION: 1 DE ABRIL DE 2020

NUMERO DE OBRA: 2020301420010

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. Total: ** NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. **	M2	1,142.12	\$8.55	\$9,765.13
50004	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Total: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. **	M2	961.30	\$11.30	\$10,862.69
102-6	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CORTE Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO "B" Total: ** DOCE MIL TREINTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **	M3	336.46	\$35.76	\$12,031.81
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 04/100 M.N. **	M3	437.40	\$8.37	\$3,661.04
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **	M3	437.40	\$57.92	\$25,334.21
	Total de PRELIMINARES ** SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **				\$61,654.88
A02	CONFORMACION DE BASE				
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS Total: ** CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. **	M3	192.26	\$76.66	\$14,738.65
20012-2	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** TRECE MIL CIENTO CUATRO PESOS 35/100 M.N. **	M3	249.94	\$52.43	\$13,104.35
20012-3	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO	M3	6,498.44	\$16.19	\$105,209.74

LEONARDO TIRADO VAZQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA 1

CONSTRUCTORA MAREL

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL, MECANICA Y ELECTRICA, RENTA DE MAQUINARIA, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.

LEONARDO TIRADO VAZQUEZ

CALLE IGNACIO ZARAGOZA No. 127 COL. CENTRO C.P. 95980 MUNICIPIO: CHINAMECA, VER.
R.F.C.: TIVL900919 JV9 CORREO ELECTRONICO: cheyoleo_1909@hotmail.com CEL.: 044-922-101-1497

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LOCALIDAD: BELLACO

MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA, VER

NUMERO DE OBRA: 2020301420010

PRESENTACION: 1 DE ABRIL DE 2020

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Total: ** CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 74/100 M.N. **					
20012-4	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	192.26	\$120.59	\$23,184.63
Total: ** VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. **					
Total de CONFORMACION DE BASE					\$156,237.37
** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **					
A03 GUARNICIONES					
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	9.14	\$215.72	\$1,971.68
Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. **					
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	114.30	\$316.68	\$36,196.52
Total: ** TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. **					
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	4.85	\$190.36	\$923.25
Total: ** NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 25/100 M.N. **					
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	114.30	\$52.37	\$5,985.89
Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. **					
Total de GUARNICIONES					\$45,077.34
** CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **					
A04 BANQUETAS					
010105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	18.96	\$412.73	\$7,825.36
Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 36/100 M.N. **					

LEONARDO TIRADO VAZQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA 2

CONSTRUCTORA MAREL

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL, MECANICA Y ELECTRICA, RENTA DE MAQUINARIA, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.

LEONARDO TIRADO VAZQUEZ

CALLE IGNACIO ZARAGOZA No. 127 COL. CENTRO C.P. 95980 MUNICIPIO: CHINAMECA, VER.
R.F.C.: TIVL900919JV9 CORREO ELECTRONICO: cheyoleo_1909@hotmail.com CEL.: 044-922-101-1497

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LOCALIDAD: BELLACO
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA, VER
PRESENTACION: 1 DE ABRIL DE 2020

NUMERO DE OBRA: 2020301420010

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 55/100 M.N. **	M2	157.96	\$246.30	\$38,905.55
Total de BANQUETAS					\$46,730.91
** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 91/100 M.N. **					
A05	PAVIMENTO				
30201-4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA A BASE DE PERFIL CANAL MONTEN DE ACERO AL CARBON DE 6" DE PERALTE CAL. 14, INCLUYE: REFUERZO DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 2" X 1/4" @ 30 CM. DE SEPARACION EN EL PATIN DEL PERFIL Y BARRENOS PARA VARILLAS PASAJUNTAS DE 3/4" DE DIAM. @ 70 CM. DE SEPARACION, ALINEACION Y FIJACION DEL PERFIL. Total: ** SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **	ML	176.15	\$37.66	\$6,633.81
443	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: FIBRA DE POLIPROPILENO Total: ** SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **	M2	961.30	\$651.20	\$625,998.56
30209	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO CURACRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** CATORCE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 76/100 M.N. **	M2	961.30	\$14.89	\$14,313.76
30211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 45 CM., DE 0.80 E LARGO, DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **	ML	76.00	\$122.95	\$9,344.20
30212	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO O PISO EXISTENTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA UN TERCIO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (6.35 CM) , INCLUYE: TRAZO Y ALINEAMIENTO DEL CORTE. Total: ** DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **	ML	236.60	\$11.64	\$2,754.02
Total de PAVIMENTO					\$659,044.35
** SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N. **					

LEONARDO TIRADO VAZQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA 3

CONSTRUCTORA MAREL

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL, MECANICA Y ELECTRICA, RENTA DE MAQUINARIA, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.

LEONARDO TIRADO VAZQUEZ

CALLE IGNACIO ZARAGOZA No. 127 COL. CENTRO C.P. 95980 MUNICIPIO: CHINAMECA, VER.
R.F.C.: TIVL900919JV9 CORREO ELECTRONICO: cheyoleo_1909@hotmail.com CEL.: 044-922-101-1497

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LOCALIDAD: BELLACO
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA, VER
PRESENTACION: 1 DE ABRIL DE 2020

NUMERO DE OBRA: 2020301420010

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
A06	TERMINACION				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA Total: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **	M2	1,142.12	\$8.98	\$10,256.24
	Total de TERMINACION ** DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **				\$10,256.24
	Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ** NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL UN PESOS 09/100 M.N. **				\$979,001.09
	Subtotal de Presupuesto ** NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL UN PESOS 09/100 M.N. **				\$979,001.09
				Impuesto Total	\$156,640.17
					\$1'135,641.26
					** UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. **

LEONARDO TIRADO VAZQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA 4



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

UBICACION: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2020301420010

FECHA DE ENTREGA: 1 DE ABRIL DE 2020

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. Total: ** NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 97/100 M.N. **	M2	1,142.12	\$8.38	\$9,570.97
50004	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Total: ** DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. **	M2	961.30	\$10.92	\$10,497.40
102-6	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CORTE Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO "B" Total: ** ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 06/100 M.N. **	M3	336.46	\$34.56	\$11,628.06
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION Total: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. **	M3	437.40	\$8.22	\$3,595.43
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **	M3	437.40	\$55.94	\$24,468.16
	Total de PRELIMINARES ** CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 02/100 M.N. **				\$59,760.02
A02	CONFORMACION DE BASE				
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS Total: ** CATORCE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 86/100 M.N. **	M3	192.26	\$73.92	\$14,211.86
20012-2	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. **	M3	249.94	\$50.63	\$12,654.46
20012-3	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO Total: ** CIENTO UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	M3	6,498.44	\$15.64	\$101,635.60


BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL
PAGINA 1



BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN

R.F.C. MAMB890818DB8

CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION.



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA
LOCALIDAD DE BELLACO

UBICACION: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2020301420010

FECHA DE ENTREGA: 1 DE ABRIL DE 2020

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
20012-4	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 88/100 M.N. **	M3	192.26	\$117.07	\$22,507.88
Total de CONFORMACION DE BASE ** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NUEVE PESOS 80/100 M.N. **					\$151,009.80
A03	GUARNICIONES				
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. **	M3	9.14	\$213.92	\$1,955.23
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 53/100 M.N. **	ML	114.30	\$307.31	\$35,125.53
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Total: ** NOVECIENTOS CATORCE PESOS 47/100 M.N. **	M3	4.85	\$188.55	\$914.47
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **	ML	114.30	\$50.72	\$5,797.30
Total de GUARNICIONES ** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. **					\$43,792.53
A04	BANQUETAS				
010105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 77/100 M.N. **	M3	18.96	\$400.41	\$7,591.77
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=150	M2	157.96	\$238.45	\$37,665.56

BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN

REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA 2



BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
R.F.C. MAMB890818DB8

CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA. ALQUILER DE
 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION.



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA
 LOCALIDAD DE BELLACO

UBICACION: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2020301420010

FECHA DE ENTREGA: 1 DE ABRIL DE 2020

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N. **				
	Total de BANQUETAS ** CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. **				\$45,257.33
A05	PAVIMENTO				
30201-4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA A BASE DE PERFIL CANAL MONTEN DE ACERO AL CARBON DE 6" DE PERALTE CAL. 14, INCLUYE: REFUERZO DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 2" X 1/4" @ 30 CM. DE SEPARACION EN EL PATIN DEL PERFIL Y BARRENOS PARA VARILLAS PASAJUNTAS DE 3/4" DE DIAM. @ 70 CM. DE SEPARACION, ALINEACION Y FIJACION DEL PERFIL. Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. **	ML	176.15	\$36.31	\$6,396.01
443	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: FIBRA DE POLIPROPILENO Total: ** SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS 77/100 M.N. **	M2	961.30	\$625.82	\$601,600.77
30209	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO CURACRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** CATORCE MIL SESENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **	M2	961.30	\$14.63	\$14,063.82
30211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 45 CM., DE 0.80 E LARGO, DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO Total: ** OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **	ML	76.00	\$117.98	\$8,966.48
30212	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO O PISO EXISTENTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA UN TERCIO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (6.35 CM) , INCLUYE: TRAZO Y ALINEAMIENTO DEL CORTE. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. **	ML	236.60	\$11.29	\$2,671.21
	Total de PAVIMENTO ** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N. **				\$633,698.29


 BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
 REPRESENTANTE LEGAL
 PAGINA 3



BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
R.F.C. MAMB890818DB8
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION.



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

UBICACION: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2020301420010

FECHA DE ENTREGA: 1 DE ABRIL DE 2020

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
A06	TERMINACION				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA Total: ** DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **	M2	1,142.12	\$8.91	\$10,176.29
	Total de TERMINACION ** DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **				\$10,176.29
	Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ** NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **				\$943,694.26
	Subtotal de Presupuesto ** NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **				\$943,694.26
				Impuesto Total	\$150,991.08
					\$1'094,685.34
	** UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. **				


BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL
PAGINA 4