



VALENTÍN TADEO SÁNCHEZ

TASV-810521-711

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LR/HASJE/30/142/0071/0038/19

LOCALIDAD: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 22 DE MARZO DE 2019

NUMERO DE OBRA: 2019301420071

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					
C01	PRELIMINARES					
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. **	M2	1,006.50	OCHO PESOS 33/100 M.N.	\$8.33	\$8,384.15
100-6	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 32/100 M.N. **	M3	4.00	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.	\$332.83	\$1,331.32
50004	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Total: ** DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 65/100 M.N. **	M2	1,006.50	DIEZ PESOS 87/100 M.N.	\$10.87	\$10,940.65
102-6	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CORTE Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO "B" Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 73/100 M.N. **	M3	201.30	TREINTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.	\$34.41	\$6,926.73
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION Total: ** DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N. **	M3	267.69	OCHO PESOS 17/100 M.N.	\$8.17	\$2,187.03
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** CATORCE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 30/100 M.N. **	M3	267.69	CINCUENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.	\$55.67	\$14,902.30
	Total de PRELIMINARES ** CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. **					\$44,672.18
C02	CONFORMACION DE BASE					
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II	M3	201.30	SETENTA Y CUATRO	\$74.61	\$15,018.99


VALENTIN TADEO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 1



VALENTÍN TADEO SÁNCHEZ

TASV-810521-711

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LR/HASJE/30/142/0071/0038/19

LOCALIDAD: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 22 DE MARZO DE 2019

NUMERO DE OBRA: 2019301420071

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS Total: ** QUINCE MIL DIECIOCHO PESOS 99/100 M.N. **			PESOS 61/100 M.N.		
20012-2	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. **	M3	261.69	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.	\$54.87	\$14,358.93
20012-3	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO Total: ** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 59/100 M.N. **	M3	1,570.14	QUINCE PESOS 62/100 M.N.	\$15.62	\$24,525.59
20012-4	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 62/100 M.N. **	M3	201.30	CIENTO QUINCE PESOS 86/100 M.N.	\$115.86	\$23,322.62
Total de CONFORMACION DE BASE						\$77,226.13
** SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 13/100 M.N. **						
C03	GUARNICIONES					
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. **	M3	19.84	DOSCIENTOS CATORCE PESOS 37/100 M.N.	\$214.37	\$4,253.10
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. **	ML	248.00	TRESCIENTOS CINCO PESOS 75/100 M.N.	\$305.75	\$75,826.00


VALENTÍN TADEO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 2



VALENTÍN TADEO SÁNCHEZ

TASV-810521-711

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LR/HASJE/30/142/0071/0038/19

LOCALIDAD: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 22 DE MARZO DE 2019

NUMERO DE OBRA: 2019301420071

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Total: ** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **	M3	10.54	CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	\$188.98	\$1,991.85
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	ML	248.00	CINCUENTA PESOS 75/100 M.N.	\$50.75	\$12,586.00
Total de GUARNICIONES ** NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **						\$94,656.95
C04	BANQUETAS					
010105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. Total: ** VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 98/100 M.N. **	M3	53.68	TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.	\$377.44	\$20,260.98
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** SESENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	M2	244.00	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.	\$246.20	\$60,072.80
Total de BANQUETAS ** OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. **						\$80,333.78
C05	PAVIMENTO					
30201-4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA A BASE DE PERFIL CANAL MONTEN DE ACERO AL CARBON DE 6" DE PERALTE	ML	151.75	TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.	\$36.15	\$5,485.76


VALENTÍN TADEO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 3



VALENTÍN TADEO SÁNCHEZ

TASV-810521-711

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LR/HASJE/30/142/0071/0038/19

LOCALIDAD: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 22 DE MARZO DE 2019

NUMERO DE OBRA: 2019301420071

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	CAL. 14, INCLUYE: REFUERZO DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 2" X 1/4" @ 30 CM. DE SEPARACION EN EL PATIN DEL PERFIL Y BARRENOS PARA VARILLAS PASAJUNTAS DE 3/4" DE DIAM. @ 70 CM. DE SEPARACION, ALINEACIÓN Y FIJACION DEL PERFIL. Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. **					
30201-1	ELABORACIÓN Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 250 KG/CM2 PARA PAVIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO PULIDO-RAYADO, REMATADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 52/100 M.N. **	M2	725.90	QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.	\$559.75	\$406,322.52
30209	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO CURACRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. **	M2	725.90	CATORCE PESOS 54/100 M.N.	\$14.54	\$10,554.59
30211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 45 CM., DE 0.80 E LARGO, DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. **	ML	41.60	CIENTO DIECISIETE PESOS 43/100 M.N.	\$117.43	\$4,885.09
30212	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO O PISO EXISTENTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA UN TERCIO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (6.35 CM) , INCLUYE: TRAZO Y ALINEAMIENTO DEL CORTE. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 47/100 M.N. **	ML	214.20	ONCE PESOS 23/100 M.N.	\$11.23	\$2,405.47
	Total de PAVIMENTO ** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. **					\$429,653.43

C06 TERMINACION

VALENTÍN TADEO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 4



VALENTÍN TADEO SÁNCHEZ

TASV-810521-711

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LR/HASJE/30/142/0071/0038/19

LOCALIDAD: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 22 DE MARZO DE 2019

NUMERO DE OBRA: 2019301420071

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	1,006.50	OCHO PESOS 87/100 M.N.	\$8.87	\$8,927.65
	Total: ** OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 65/100 M.N. **					\$8,927.65
	Total de TERMINACION					\$8,927.65
	** OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 65/100 M.N. **					
	Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					\$735,470.12
	** SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 12/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					\$735,470.12
	** SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 12/100 M.N. **					
					Impuesto	\$117,675.22
					Total	\$853,145.34
	** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. **					

VALENTIN TADEO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GRUPO CONSTRUCTOR ALXIRE S.A. DE C.V.

Calle Porfirio Díaz No. 304 Barrio Zapotal C.P. 96039 Acayucan, Ver.

RFC: GCA-110519-BD4



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LICITACION: LR/HASJE/30/142/0071/0038/19

UBICACION: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUM. DE OBRA: 2019301420071

ENTREGA: 22 DE MARZO DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				
C01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **	M2	1,006.50	\$8.31	\$8,364.02
100-6	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **	M3	4.00	\$335.97	\$1,343.88
50004	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Total: ** ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. **	M2	1,006.50	\$11.16	\$11,232.54
102-6	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CORTE Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO "B" Total: ** SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 03/100 M.N. **	M3	201.30	\$35.41	\$7,128.03
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 80/100 M.N. **	M3	267.69	\$8.27	\$2,213.80
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. **	M3	267.69	\$57.35	\$15,352.02
	Total de PRELIMINARES ** CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. **				\$45,634.29
C02	CONFORMACION DE BASE				
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS Total: ** QUINCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 11/100 M.N. **	M3	201.30	\$77.01	\$15,502.11
20012-2	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. **	M3	261.69	\$56.54	\$14,795.95
20012-3	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA	M3	1,570.14	\$16.10	\$25,279.25


MIGUEL ANGEL CASTILLO LANDA
REPRESENTANTE LEGAL



GRUPO CONSTRUCTOR

ALXIRE S.A. DE C.V.

Calle Porfirio Díaz No. 304

Barrio Zapotal

C.P. 96039

RFC: GCA-110519-BD4

Acazacan, Ver.



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO


LICITACION: LR/HASJE/30/142/0071/0038/19

UBICACION: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUM. DE OBRA: 2019301420071
ENTREGA: 22 DE MARZO DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO Total: ** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **				
20012-4	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. **	M3	201.30	\$118.62	\$23,878.21
Total de CONFORMACION DE BASE ** SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **					\$79,455.52
C03	GUARNICIONES				
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. **	M3	19.84	\$213.60	\$4,237.82
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	ML	248.00	\$312.80	\$77,574.40
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Total: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **	M3	10.54	\$188.60	\$1,987.84
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N. **	ML	248.00	\$52.10	\$12,920.80
Total de GUARNICIONES ** NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 86/100 M.N. **					\$96,720.86
C04	BANQUETAS				
010105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. Total: ** VEINTE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 05/100 M.N. **	M3	53.68	\$387.65	\$20,809.05
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=150 KG/CM2, DE 8	M2	244.00	\$252.74	\$61,668.56


MIGUEL ANGEL CASTILLO LANDA
REPRESENTANTE LEGAL



GRUPO CONSTRUCTOR

ALXIRE S.A. DE C.V.

Calle Porfirio Díaz No. 304

Barrio Zapotal

C.P. 96039

RFC: GCA-110519-BD4

Acazacan, Ver.



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LICITACION: LR/HASJE/30/142/0071/0038/19


UBICACION: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUM. DE OBRA: 2019301420071
ENTREGA: 22 DE MARZO DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **				
Total de BANQUETAS					
** OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. **					\$82,477.61
C05	PAVIMENTO				
30201-4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA A BASE DE PERFIL CANAL MONTEN DE ACERO AL CARBON DE 6" DE PERALTE CAL. 14, INCLUYE: REFUERZO DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 2" X 1/4" @ 30 CM. DE SEPARACION EN EL PATIN DEL PERFIL Y BARRENOS PARA VARILLAS PASAJUNTAS DE 3/4" DE DIAM. @ 70 CM. DE SEPARACION, ALINEACION Y FIJACION DEL PERFIL. Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. **	ML	151.75	\$37.32	\$5,663.31
30201-1	ELABORACIÓN Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 250 KG/CM2 PARA PAVIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO PULIDO-RAYADO, REMATADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. **	M2	725.90	\$575.54	\$417,784.49
30209	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO CURACRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. **	M2	725.90	\$14.67	\$10,648.95
30211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 45 CM., DE 0.80 E LARGO, DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO Total: ** CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **	ML	41.60	\$121.93	\$5,072.29
30212	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO O PISO EXISTENTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA UN TERCIO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (6.35 CM) , INCLUYE: TRAZO Y ALINEAMIENTO DEL CORTE. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. **	ML	214.20	\$11.52	\$2,467.58
Total de PAVIMENTO					
** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. **					\$441,636.62


MIGUEL ANGEL CASTILLO LANDA
REPRESENTANTE LEGAL



GRUPO CONSTRUCTOR ALXIRE S.A. DE C.V.


Calle Porfirio Díaz No. 304

Barrio Zapotal

C.P. 96039

RFC: GCA-110519-BD4

Acayucan, Ver.



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LICITACION: LR/HASJE/30/142/0071/0038/19

UBICACION: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUM. DE OBRA: 2019301420071
ENTREGA: 22 DE MARZO DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
C06	TERMINACION				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	1,006.50	\$8.84	\$8,897.46
	Total: ** OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N. **				
	Total de TERMINACION				\$8,897.46
	** OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$754,822.36
	** SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 36/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$754,822.36
	** SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 36/100 M.N. **				
				Impuesto	\$120,771.58
				Total	\$875,593.94
	** OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **				

MIGUEL ANGEL CASTILLO LANDA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIONES RUIGA S.A. DE C.V.
CRU1509144D3



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LICITACION: LR/HASJE/30/142/0071/0038/19

LOCALIDAD: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 22 DE MARZO DE 2019

NUMERO DE OBRA: 2019301420071

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				
C01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **	M2	1,006.50	\$8.31	\$8,364.02
100-6	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	M3	4.00	\$335.90	\$1,343.60
50004	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Total: ** ONCE MIL CIENTO UN PESOS 70/100 M.N. **	M2	1,006.50	\$11.03	\$11,101.70
102-6	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CORTE Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO "B" Total: ** SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. **	M3	201.30	\$34.97	\$7,039.46
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N. **	M3	267.69	\$8.26	\$2,211.12
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. **	M3	267.69	\$56.60	\$15,151.25
Total de PRELIMINARES ** CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 15/100 M.N. **					\$45,211.15
C02	CONFORMACION DE BASE				
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS Total: ** QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. **	M3	201.30	\$75.93	\$15,284.71
20012-2	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 30/100 M.N. **	M3	261.69	\$55.80	\$14,602.30
20012-3	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO	M3	1,570.14	\$15.85	\$24,886.72


GABRIELA SALVADOR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PAG. 1

Calle Flores Magón 204 A, Col. Tamarindo
C.P. 96049, Acayucan, Ver.
E-mail: construcciones_ruiga@hotmail.com



CONSTRUCCIONES RUIGA S.A. DE C.V.
CRU1509144D3



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LICITACION: LR/HASJE/30/142/0071/0038/19

LOCALIDAD: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 22 DE MARZO DE 2019

NUMERO DE OBRA: 2019301420071

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO Total: ** VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **				
20012-4	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. **	M3	201.30	\$117.55	\$23,662.82
	Total de CONFORMACION DE BASE ** SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. **				\$78,436.55
C03	GUARNICIONES				
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **	M3	19.84	\$215.29	\$4,271.35
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **	ML	248.00	\$309.83	\$76,837.84
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Total: ** DOS MIL UN PESOS 44/100 M.N. **	M3	10.54	\$189.89	\$2,001.44
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	ML	248.00	\$51.55	\$12,784.40
	Total de GUARNICIONES ** NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. **				\$95,895.03
C04	BANQUETAS				
010105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. Total: ** VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. **	M3	53.68	\$383.22	\$20,571.25


GABRIELA SALVADOR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PAG. 2

Calle Flores Magón 204 A, Col. Tamarindo
C.P. 96049, Acayucan, Ver.
E-mail: construcciones_ruiga@hotmail.com



CONSTRUCCIONES RUIGA S.A. DE C.V.
CRU1509144D3



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LICITACION: LR/HASJE/30/142/0071/0038/19
LOCALIDAD: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA
ENTREGA: 22 DE MARZO DE 2019
NUMERO DE OBRA: 2019301420071

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N. **	M2	244.00	\$250.00	\$61,000.00
Total de BANQUETAS					
** OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. **					\$81,571.25
C05	PAVIMENTO				
30201-4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA A BASE DE PERFIL CANAL MONTEN DE ACERO AL CARBON DE 6" DE PERALTE CAL. 14, INCLUYE: REFUERZO DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 2" X 1/4" @ 30 CM. DE SEPARACION EN EL PATIN DEL PERFIL Y BARRENOS PARA VARILLAS PASAJUNTAS DE 3/4" DE DIAM. @ 70 CM. DE SEPARACION, ALINEACION Y FIJACION DEL PERFIL. Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	ML	151.75	\$36.80	\$5,584.40
30201-1	ELABORACIÓN Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2 PARA PAVIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO PULIDO-RAYADO, REMATADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. **	M2	725.90	\$568.79	\$412,884.66
30209	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO CURACRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. **	M2	725.90	\$14.67	\$10,648.95
30211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 45 CM., DE 0.80 E LARGO, DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **	ML	41.60	\$119.81	\$4,984.10
30212	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO O PISO EXISTENTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA UN TERCIO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (6.35 CM) , INCLUYE: TRAZO Y ALINEAMIENTO DEL CORTE. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **	ML	214.20	\$11.42	\$2,446.16


GABRIELA SALVADOR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PAG. 3

Calle Flores Magón 204 A, Col. Tamarindo
C.P. 96049, Acayucan, Ver.
E-mail: construcciones_ruiga@hotmail.com



CONSTRUCCIONES RUIGA S.A. DE C.V.
CRU1509144D3



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

LICITACION: LR/HASJE/30/142/0071/0038/19

LOCALIDAD: BELLACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 22 DE MARZO DE 2019

NUMERO DE OBRA: 2019301420071

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Total de PAVIMENTO					
** CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. **					\$436,548.27
C06	TERMINACION				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	1,006.50	\$8.90	\$8,957.85
Total: ** OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N. **					
Total de TERMINACION					
** OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N. **					\$8,957.85
Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					
** SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N. **					\$746,620.10
Subtotal de Presupuesto					
** SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N. **					\$746,620.10
				Impuesto Total	\$119,459.22
** OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. **					\$866,079.32

GABRIELA SALVADOR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PAG. 4

Calle Flores Magón 204 A, Col. Tamarindo
C.P. 96049, Acayucan, Ver.
E-mail: construcciones_ruiga@hotmail.com