



GEORGINA AGUIRRE GARCÍA
AUGG581221DD0

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN


UBICACION: SAN PEDRO TULAPAN

NUM. DE OBRA: 2019301420048

PRESENTACION DE PROPUESTA: 2 DE OCTUBRE DEL 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN PEDRO TULAPAN				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 09/100 M.N. **	M2	169.28	9.60	1,625.09
	Total de PRELIMINARES ** UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 09/100 M.N. **				1,625.09
A02	CIMENTACIONES				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. **	M3	23.52	216.24	5,085.96
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. **	M2	61.44	134.70	8,275.97
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 76/100 M.N. **	PZA	32.00	772.43	24,717.76
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 56/100 M.N. **	PZA	32.00	484.08	15,490.56
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. **	ML	128.00	318.48	40,765.44
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	11.04	141.13	1,558.08


GEORGINA AGUIRRE GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 1

DIRECCION: CALLE FRANCISCO I MADERO #615
C.P. 96067 COLONIA MAGISTERIAL
ACAYUCAN, VERACRUZ

E-mail: Construccionesdycsa@gmail.com
Tel. 924 151 12 77
9241177220



DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN


UBICACION: SAN PEDRO TULAPAN.

NUM. DE OBRA: 2019301420048

PRESENTACION DE PROPUESTA: 2 DE OCTUBRE DEL 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **					
Total de CIMENTACIONES					95,893.77
** NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N. **					
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 15/100 M.N. **	M2	208.88	255.76	53,423.15
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	ML	113.52	234.05	26,569.36
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	ML	128.00	244.15	31,251.20
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE; CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	ML	70.40	215.40	15,164.16
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 54/100 M.N. **	M2	120.24	387.23	46,560.54
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 92/100 M.N. **	M2	176.64	867.94	153,312.92
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS	M2	16.56	249.65	4,134.20


GEORGINA AGUIRRE GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 2



DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN

UBICACION: SAN PEDRO TULAPAN

NUM. DE OBRA: 2019301420048

PRESENTACION DE PROPUESTA: 2 DE OCTUBRE DEL 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T. TOTAL: ** CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **				
	Total de ALBAÑILERIA ** TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 53/100 M.N. **				330,415.53
A04	CANCELERIA				
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TOTAL: ** VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. **	PZA	8.00	3,174.89	25,399.12
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL: ** CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **	M2	23.04	1,804.65	41,579.14
	Total de CANCELERIA ** SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **				66,978.26
A05	ACABADOS				
288	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO FINO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. **	M2	550.48	167.41	92,155.86
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 19/100 M.N. **	M2	163.52	225.68	36,903.19
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO- CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **	ML	269.44	99.03	26,682.64
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.	M2	693.84	85.93	59,621.67


GEORGINA AGUIRRE GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 3



DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN


UBICACION: SAN PEDRO TULAPAN

NUM. DE OBRA: 2019301420048

PRESENTACION DE PROPUESTA: 2 DE OCTUBRE DEL 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
TOTAL: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 67/100 M.N. **					
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS	M2	176.64	280.57	49,559.88
TOTAL: ** CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. **					
Total de ACABADOS					264,923.24
** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 24/100 M.N. **					
A06	INSTALACION ELECTRICA				
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	16.00	51.35	821.60
TOTAL: ** OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N. **					
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	16.00	58.30	932.80
TOTAL: ** NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **					
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	24.00	84.11	2,018.64
TOTAL: ** DOS MIL DIECIOCHO PESOS 64/100 M.N. **					
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION.	PZA	16.00	75.69	1,211.04
TOTAL: ** UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 04/100 M.N. **					
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	85.33	682.64
TOTAL: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **					
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	59.13	473.04
TOTAL: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. **					
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	397.07	3,176.56
TOTAL: ** TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. **					
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	16.00	301.97	4,831.52
TOTAL: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 52/100 M.N. **					


GEORGINA AGUIRRE GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 4



DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN

UBICACION: SAN PEDRO TULAPAN

NUM. DE OBRA: 2019301420048

PRESENTACION DE PROPUESTA: 2 DE OCTUBRE DEL 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	28.39	2,839.00
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 88/100 M.N. **	ML	24.00	88.37	2,120.88
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	ML	200.00	28.31	5,662.00
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 80/100 M.N. **	ML	80.00	32.51	2,600.80
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION. TOTAL: ** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. **	PZA	16.00	243.23	3,891.68
Total de INSTALACION ELECTRICA ** TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **					31,262.20
A07	LIMPIEZA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **	M2	176.64	8.76	1,547.37
Total de LIMPIEZA ** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **					1,547.37
Total de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN PEDRO TULAPAN ** SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. **					792,645.46
Subtotal de Presupuesto ** SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. **					792,645.46
				Impuesto Total	126,823.27
** NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **					919,468.73

GEORGINA AGUIRRE GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 5



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
 SAN PEDRO TULAPAN
 LOCALIDAD: SAN PEDRO TULAPAN, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
 NUM. DE OBRA: 2019301420048
 NUM. DE CONCURSO: SH/D2/D/0048/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN PEDRO TULAPAN				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 17/100 M.N. **	M2	169.28	9.63	1,630.17
	Total de PRELIMINARES ** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 17/100 M.N. **				1,630.17
A02	CIMENTACIONES				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. **	M3	23.52	216.24	5,085.96
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. **	M2	61.44	136.16	8,365.67
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	32.00	777.47	24,879.04
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	PZA	32.00	485.60	15,539.20
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	ML	128.00	322.45	41,273.60
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	11.04	141.13	1,558.08


 EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL
 HOJA 1

AV. LAGUNA DE TAMOS, No. 523, U. HAB. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ, C.P. 91779
 RFC: SOJE930616KQA, Email: Operadora.Jacome@Outlook.es.



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
 SAN PEDRO TULAPAN
 LOCALIDAD: SAN PEDRO TULAPAN, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
 NUM. DE OBRA: 2019301420048
 NUM. DE CONCURSO: SH/D2/D/0048/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **					
Total de CIMENTACIONES					
** NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS 55/100 M.N. **					96,701.55
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS 56/100 M.N. **	M2	208.88	258.96	54,091.56
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 78/100 M.N. **	ML	113.52	236.30	26,824.78
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. **	ML	128.00	246.39	31,537.92
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 56/100 M.N. **	ML	70.40	217.65	15,322.56
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **	M2	120.24	390.42	46,944.10
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. **	M2	176.64	880.52	155,535.05
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADO Y DEMAS	M2	16.56	252.51	4,181.57


 EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL
 HOJA 2

AV. LAGUNA DE TAMOS, No. 523, U. HAB. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ, C.P. 91779
 RFC: SOJE930616KQA, Email: Operadora.Jacome@Outlook.es.



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
 SAN PEDRO TULAPAN
 LOCALIDAD: SAN PEDRO TULAPAN, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
 NUM. DE OBRA: 2019301420048
 NUM. DE CONCURSO: SH/02/D/0048/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T. TOTAL: ** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. **				
	Total de ALBAÑILERIA ** TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. **				334,437.54
A04	CANCELERIA				
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TOTAL: ** VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	8.00	3,222.34	25,778.72
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL: ** CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. **	M2	23.04	1,834.43	42,265.27
	Total de CANCELERIA ** SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. **				68,043.99
A05	ACABADOS				
288	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO FINO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **	M2	550.48	168.55	92,783.40
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. **	M2	163.52	226.85	37,094.51
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO- CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** VEINTISIETE MIL VEINTIDOS PESOS 14/100 M.N. **	ML	269.44	100.29	27,022.14
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.	M2	693.84	86.57	60,065.73


 EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL
 HOJA 3


AV. LAGUNA DE TAMOS, No. 523, U. HAB. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ, C.P. 91779
 RFC: SOJE930616KQA, Email: Operadora.Jacome@Outlook.es.



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
 SAN PEDRO TULAPAN
 LOCALIDAD: SAN PEDRO TULAPAN, MPIQ. DE SAN JUAN EVANGELISTA
 NUM. DE OBRA: 2019301420048
 NUM. DE CONCURSO: SH/02/D/0048/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	TOTAL: ** SESENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. **				
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS TOTAL: ** CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 14/100 M.N. **	M2	176.64	282.10	49,830.14
	Total de ACABADOS ** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **				266,795.92
A06	INSTALACION ELECTRICA				
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N. **	PZA	16.00	51.74	827.84
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	16.00	58.50	936.00
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL VEINTINUEVE PESOS 92/100 M.N. **	PZA	24.00	84.58	2,029.92
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. TOTAL: ** UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 64/100 M.N. **	PZA	16.00	76.29	1,220.64
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **	PZA	8.00	85.86	686.88
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **	PZA	8.00	59.68	477.44
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	8.00	400.05	3,200.40
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	PZA	16.00	304.60	4,873.60


 EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL
 HOJA 4


AV. LAGUNA DE TAMOS, No. 523, U. HAB. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ, C.P. 91779
 RFC: SOJE930616KQA, Email: Operadora.Jacome@Outlook.es.




OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
 SAN PEDRO TULAPAN
 LOCALIDAD: SAN PEDRO TULAPAN, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
 NUM. DE OBRA: 2019301420048
 NUM. DE CONCURSO: SH/02/D/0048/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	28.59	2,859.00
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 88/100 M.N. **	ML	24.00	88.37	2,120.88
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. **	ML	200.00	28.50	5,700.00
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N. **	ML	80.00	32.87	2,629.60
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION. TOTAL: ** TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. **	PZA	16.00	246.66	3,946.56
Total de INSTALACION ELECTRICA ** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 76/100 M.N. **					31,508.76
A07	LIMPIEZA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **	M2	176.64	8.76	1,547.37
Total de LIMPIEZA ** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **					1,547.37
Total de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN PEDRO TULAPAN ** OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **					800,665.30
Subtotal de Presupuesto ** OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **					800,665.30
				Impuesto Total	128,106.45
** NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. **					928,771.75


 EDGAR ROBERTO BOSAJACOME
 REPRESENTANTE LEGAL
 HOJA 5

AV. LAGUNA DE TAMOS, No. 523, U. HAB. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ, C.P. 91779
 RFC: SOJE930616KQA, Email: Operadora.Jacome@Outlook.es.





OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN

LOCALIDAD: SAN PEDRO TULAPAN
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420048
FECHA DE ENTREGA: 2 DE OCTUBRE DE 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN PEDRO TULAPAN				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **	M2	169.28	9.43	1,596.31
	Total de PRELIMINARES ** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **				1,596.31
A02	CIMENTACIONES				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. **	M3	23.52	212.54	4,998.94
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. **	M2	61.44	131.69	8,091.03
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 96/100 M.N. **	PZA	32.00	756.78	24,216.96
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** QUINCE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N. **	PZA	32.00	475.10	15,203.20
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N. **	ML	128.00	311.10	39,820.80
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 47/100 M.N. **	M3	11.04	138.72	1,531.47
	Total de CIMENTACIONES ** NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **				93,862.40


JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PAGINA # 1




OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN

LOCALIDAD: SAN PEDRO TULAPAN
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420048
FECHA DE ENTREGA: 2 DE OCTUBRE DE 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 20/100 M.N. **	M2	208.88	249.91	52,201.20
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **	ML	113.52	229.00	25,996.08
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 48/100 M.N. **	ML	128.00	238.91	30,580.48
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE; CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 46/100 M.N. **	ML	70.40	210.66	14,830.46
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. **	M2	120.24	379.07	45,579.38
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 61/100 M.N. **	M2	176.64	847.02	149,617.61
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T. TOTAL: ** CUATRO MIL CUARENTA PESOS 47/100 M.N. **	M2	16.56	243.99	4,040.47
Total de ALBAÑILERIA					322,845.68
** TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **					
A04	CANCELERIA				
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X	PZA	8.00	3,097.55	24,780.40

JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PAGINA # 2



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN


LOCALIDAD: SAN PEDRO TULAPAN
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA


NUMERO DE OBRA: 2019301420048

FECHA DE ENTREGA: 2 DE OCTUBRE DE 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TOTAL: ** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N. **				
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL: ** CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. **	M2	23.04	1,759.32	40,534.73
	Total de CANCELERIA ** SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 13/100 M.N. **				65,315.13
A05	ACABADOS				
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	M2	550.48	164.00	90,278.72
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. **	M2	163.52	221.27	36,182.07
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** VEINTISEIS MIL SESENTA PESOS 24/100 M.N. **	ML	269.44	96.72	26,060.24
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. TOTAL: ** CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **	M2	693.84	84.15	58,386.64
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS TOTAL: ** CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N. **	M2	176.64	275.01	48,577.77
	Total de ACABADOS ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. **				259,485.44
A06	INSTALACION ELECTRICA				


JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PAGINA # 3





OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN

LOCALIDAD: SAN PEDRO TULAPAN
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420048
FECHA DE ENTREGA: 2 DE OCTUBRE DE 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	16.00	50.26	804.16
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** NOVECIENTOS QUINCE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	16.00	57.22	915.52
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	24.00	82.43	1,978.32
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. TOTAL: ** UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	PZA	16.00	74.12	1,185.92
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	8.00	83.60	668.80
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	8.00	57.85	462.80
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS 64/100 M.N. **	PZA	8.00	388.83	3,110.64
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	16.00	295.52	4,728.32
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	27.80	2,780.00
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	ML	24.00	86.87	2,084.88
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	ML	200.00	27.74	5,548.00
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **	ML	80.00	31.77	2,541.60
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION.	PZA	16.00	237.39	3,798.24


JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PAGINA # 4



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN

LOCALIDAD: SAN PEDRO TULAPAN
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420048
FECHA DE ENTREGA: 2 DE OCTUBRE DE 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	TOTAL: ** TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **				
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** TREINTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. **				30,607.20
A07	LIMPIEZA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 10/100 M.N. **	M2	176.64	8.60	1,519.10
	Total de LIMPIEZA ** UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 10/100 M.N. **				1,519.10
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN PEDRO TULAPAN				775,231.26
	** SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 26/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto ** SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 26/100 M.N. **				775,231.26
				Impuesto Total	124,037.00
	** OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **				899,268.26


JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PAGINA # 5