

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

LOCALIDAD: VISTA HERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2019301420057

ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PRESUPUESTO GANADOR

OBRA CIVIL EN GENERAL
OBRA ELECTRICA EN
ALTA Y BAJA TENSION
ELABORACIONES
BANQUETAS
PAVIMENTACIONES
DRENAJE
ALCANTARILLADO
POZOS PROFUNDOS
TANQUES ELEVADOS
PLANTA DE TRATAMIENTO
PINTES EN METAL
PROYECTOS HERALDOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS ELECTRICOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS ARQUITECTONICOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS TUBERIAS
TRAZOS
NIVELACIONES
ALINEACIONES
DESLINDES
ESTACION TOTAL
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
SANEAMIENTO
HIDROPLASTICO
ESTRUCTURAS METALICAS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
CARPINTERIA
ACABADOS EN
ALUMINIO
CRISTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
TABLARCA
FALSOS PLAFONES
MUROS DIVISORIOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
MAQUILA DE PLANOS EN CAD
IMAGENES EN 3D
PRESUPUESTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN VISTA HERMOSA					
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **	M2	18.00	8.22	147.96
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 95/100 M.N. **	M3	12.24	196.81	2,408.95
	Total de PRELIMINARES ** DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. **				2,556.91
A02	CIMENTACIONES				
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 67/100 M.N. **	M2	24.48	131.89	3,228.67
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	24.00	612.43	14,698.32
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. **	PZA	24.00	415.13	9,963.12
104-1	CONTRATRAPE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. **	ML	42.00	301.59	12,666.78
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM.	M3	7.42	139.69	1,036.50

C. JUAN ALFONSO GARCIA URRESTI
REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

LOCALIDAD: VISTA HERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2019301420057

ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PRESUPUESTO GANADOR

OBRA CIVIL EN GENERAL
OBRA ELECTRICA EN
ALTA Y BAJA TENSION
GUARNICIONES
BAIQUETAS
PAVIMENTACIONES
DRENAJE
ALCANTARILLADO
POZOS PROFUNDOS
TANQUES ELEVADOS
PLANTA DE TRATAMIENTO
PINTURAS EN GENERAL
PROYECTOS HIDRAULICOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS ELECTRICOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS ARQUITECTONICOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS TROPICALES
TRAZOS
NIVELACIONES
ALINEAMENTOS
DESLINDES
ESTACION TOTAL
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
SANEAMIENTO
HIDROLOGIA
ESTRUCTURAS METALICAS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
CARPINTERIA
ACABADOS EN
ALUMINIO
CRISTAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
TABLEROCA
FALSOS PLAFONES
MUROS DIVISORIOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
MAGALLAN PLAFON EN CO
IMAGENES EN 3D
PRESUPUESTOS

UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TOTAL: ** UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **

Total de CIMENTACIONES

41,593.39

** CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. **

ALBAÑILERIA

MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR M2 75.11 255.64 19,201.12
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO
TOTAL: ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 12/100 M.N. **

APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO M2 188.14 164.03 30,860.60
CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TOTAL: ** TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. **

EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO- ML 68.88 93.84 6,463.70
CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TOTAL: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. **

CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ML 42.00 228.88 9,612.96
ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.
TOTAL: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 96/100 M.N. **

CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX ML 52.80 207.49 10,955.47
DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.
TOTAL: ** DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. **

PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 M2 15.82 337.83 5,344.47
KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TOTAL: ** CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. **

LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA M2 35.64 828.86 29,540.57
DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4",

C. JUAN ALFONSO GARCIA URRESTI
REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

LOCALIDAD: VISTA HERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2019301420057

ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PRESUPUESTO GANADOR

OBRA CIVIL EN GENERAL
OBRA ELECTRICA EN
ALTA Y BAJA TENSION
GUARNICIONES
PANELTAS
PAVIMENTACIONES
DRENAJE
ALCANTARILLADO
POZOS PROFUNDOS
TANQUES ELEVADOS
PLANTA DE TRATAMIENTO
PINTURA EN GENERAL
PROYECTOS HERRAMIENTA
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS ELECTRICOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS ARQUITECTONICOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS TOPOGRAFICOS
TRAZOS
NIVELACIONES
ALINEAMIENTO
DESCLINDES
ESTACION TOTAL
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
SANEAMIENTO
HIDROPLASTICO
ESTRUCTURAS METALICAS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
CARPINTERIA
ACABADOS EN
ALUMINIO
CRISTAL
SISTEMAS DE INTERCOMUNICACION
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
TABLERO
FALSOS PLAFONES
MURD DIVISORIOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
MIGULA DE PLAFON EN GR
IMAGENES EN 3D
PRESUPUESTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.				
	TOTAL: ** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 57/100 M.N. **				
	Total de ALBAÑILERIA				111,978.89
	** CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. **				
A04	INSTALACION HIDROSANITARIA				
117-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS. MARCA ROTOPLAS O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00	2,163.48	12,980.88
	TOTAL: ** DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 88/100 M.N. **				
117-1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" INC. EXCAVACION AFINE COLOCACION DE TUBO Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	ML	60.00	61.03	3,661.80
	TOTAL: ** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **				
117-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 4" DÉ 90° SANITARIO. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	31.27	187.62
	TOTAL: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. **				
117-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCTOR DE 4" A 1 1/2" DE PVC SANITARIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	27.16	162.96
	TOTAL: ** CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **				
117-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 1 1/2" DE PVC SANITARIO. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	6.00	32.89	197.34
	TOTAL: ** CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **				
117-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 1 1/2" DE PVC SANITARIO. INC: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	18.00	20.85	375.30
	TOTAL: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **				
117-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	200.61	1,203.66
	TOTAL: ** UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 66/100 M.N. **				
117-7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA FLEXIBLE PARA WC. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	145.94	875.64
	TOTAL: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **				
117-8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CHUPON DE 1 1/2". INC:	PZA	6.00	14.63	87.78

C. JUAN ALFONSO GARCIA URRESTI
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 3



OBRA CIVIL EN GENERAL

OBRA ELECTRICA EN

ALTA Y BAJA TENSION

GUARNICIONES

BANQUETAS

PAVIMENTACIONES

DRENAJE

ALCANTARILLADO

POZOS PROFUNDOS

TANQUES ELEVADOS

PLANTA DE TRATAMIENTO

PINTA EN GENERAL

PROYECTOS HERMANOS

INDUSTRIAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL

PROYECTOS ELECTRICOS

INDUSTRIAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL

PROYECTOS DE TUBERIA

INDUSTRIAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL

PROYECTOS DE TUBERIA

TRAZOS

NIVEL

ALINEACIONES

DESLINDES

ESTACION TOTAL

MANTENIMIENTO

INDUSTRIAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL

SANITIZADO

HIDROPLASTADO

ESTRUCTURAS METALICAS

INDUSTRIAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL

CARPINTERIA

ACABADOS EN

ALUMINIO

CRISTAL

REPARACION DE INTERIORES

INDUSTRIAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL

TABLARACA

FALSOS PLAFONES

MUROS DIVISORIOS

INDUSTRIAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL

MAQUIL DE PLUMBOS EN CO

IMAGENES EN 3D

PRESUPUESTOS

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

LOCALIDAD: VISTA HERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2019301420057

ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PRESUPUESTO GANADOR

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				
	TOTAL: ** OCHENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. **				
117-9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO COLOR BLANCO. INC: PZA		6.00	1,876.77	11,260.62
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				
	TOTAL: ** ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 62/100 M.N. **				
118-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC CON TANQUE EN COLOR BLANCO. PZA		6.00	2,217.09	13,302.54
	INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				
	TOTAL: ** TRECE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 54/100 M.N. **				
118-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CPVC HIDRAULICO DE 1/2" INC. ML		66.00	32.02	2,113.32
	EXCAVACION, AFINE Y COLOCACION DE TUBO Y RELLENO CON MATERIAL				
	PRODUCTO DE EXCAVACION, ASI COMO RESANE CON MORTERO				
	CEMENTO CAL ARENA 1:2:6 ASI COMO CONEXION A TUBERIA DE AGUA				
	EXISTENTE				
	TOTAL: ** DOS MIL CIENTO TRECE PESOS 32/100 M.N. **				
118-2	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR PVC HIDRAULICO DE 1/2". ML		3.60	62.81	226.12
	INC: RESANE CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:2:6, MANO DE OBRA				
	Y HERRAMIENTA				
	TOTAL: ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 12/100 M.N. **				
118-31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE CPVC DE 1/2" DE 90°. INC: PZA		24.00	16.84	404.16
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				
	TOTAL: ** CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 16/100 M.N. **				
118-41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSH. CPVC DE 3/4" X 1/2". PZA		6.00	15.64	93.84
	INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				
	TOTAL: ** NOVENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **				
118-42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA. CPVC DE 3/4". INC: PZA		6.00	17.31	103.86
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				
	TOTAL: ** CIENTO TRES PESOS 86/100 M.N. **				
118-43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLES DE CPVC DE 1/2". INC: PZA		12.00	16.84	202.08
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				
	TOTAL: ** DOSCIENTOS DOS PESOS 08/100 M.N. **				
118-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE CPVC DE 1/2". INC: PZA		6.00	52.49	314.94
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				
	TOTAL: ** TRESCIENTOS CATORCE PESOS 94/100 M.N. **				
118-7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2". INC: PZA		12.00	76.41	916.92

C. JUAN ALFONSO GARCIA URRESTI
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 4



OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

LOCALIDAD: VISTA HERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2019301420057

ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PRESUPUESTO GANADOR

OBRA CIVIL EN GENERAL
OBRA ELECTRICA EN
ALTA Y BAJA TENSION
GUARNICIONES
BANQUETAS
PAVIMENTACIONES
DRENAJE
ALCANTARILLADO
POZOS PROFUNDOS
TANQUES ELEVADOS
PLANTA DE TRATAMIENTO
PINTURAS
PROYECTOS HERA
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS ELECTRICOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS TUBERIAS
TRAZOS
NIVELACIONES
ALINEACIONES
DESIGNOS
ESTACION TOTAL
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
SANEAMIENTO
HIDROLOGIA
ESTRUCTURAS MET
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
CARPINTERIA
ACABADOS EN
ALUMINIO
CRISTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
TABLEROCA
FALSOS PLAFONES
MUROS DIVISORIOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
MAQUILA DE PLANOS EN CAD
IMAGENES EN 3D
PRESUPUESTOS

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

TOTAL: ** NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N. **

Total de INSTALACION HIDROSANITARIA

48,671.38

**** CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. ****

A05 INSTALACION ELECTRICA

135 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. PZA

6.00

41.62

249.72

INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

TOTAL: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. **

136 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

6.00

44.04

264.24

TOTAL: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **

138 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION.

6.00

63.00

378.00

TOTAL: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **

140 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

24.00

19.92

478.08

TOTAL: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **

142 SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

240.00

25.88

6,211.20

TOTAL: ** SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 20/100 M.N. **

143 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

6.00

217.32

1,303.92

TOTAL: ** UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 92/100 M.N. **

183 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

6.00

348.26

2,089.56

TOTAL: ** DOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. **

184 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

6.00

233.13

1,398.78

TOTAL: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. **

Total de INSTALACION ELECTRICA

12,373.50

**** DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. ****


C. JUAN ALFONSO GARCIA URRESTI
REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

LOCALIDAD: VISTA HERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2019301420057

ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PRESUPUESTO GANADOR

OPERA CIVIL EN GENERAL
OPERA ELECTRICA EN
ALTA Y BAJA TENSION
GUARNICIONES
BANQUETAS
PAVIMENTACIONES
DRENAJE
ALCANTARILLADO
POZOS PROFUNDOS
TANQUES ELEVADOS
PLANTA DE TRATAMIENTO
PINTURA EN GENERAL
PROYECTOS HERALDOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS ELEC
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS INQUIL
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS TERRAZAS
TRAZADO
NIVEL
ALINEACIONES
DESINDES
ESTACION TOTAL
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
SANDBLASTEADO
HIDROPLASTEADO
ESTRUCTURAS METAL
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
CARPINTERIA
ACABADOS EN
ALUMINIO
CRISTAL
SIEMPRE DE INTER
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
TABLAROCA
FALSOS PLAFONES
MUROS DIVISORIOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
MAGUA DE FUNDAS EN ORO
IMAGENES EN 3D
PRESUPUESTOS

Clave Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

TOTAL

A06

HERRERIA

121-1 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.76 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
TOTAL: ** QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. **

PZA

6.00

2,614.43

15,686.58

122-1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE ANGULO DE 3/4" Y CUADRADO DE 3/8". INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
TOTAL: ** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **

PZA

6.00

299.04

1,794.24

Total de HERRERIA

** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 82/100 M.N. **

17,480.82

A07

ACABADOS

128 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.
TOTAL: ** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **

M2

217.90

79.23

17,264.22

129

IMPERMEABILIZACION EN FRIJO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS
TOTAL: ** OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 74/100 M.N. **

M2

35.64

239.05

8,519.74

Total de ACABADOS

** VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. **

25,783.96

A08

TERMINACION

145 LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA
TOTAL: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **

M2

35.64

7.23

257.68

Total de TERMINACION

** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **

257.68

Total de CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN VISTA HERMOSA

** DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. **

260,696.53

C. JUAN ALFONSO GARCIA URRESTI
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 6



OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

LOCALIDAD: VISTA HERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2019301420057

ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PRESUPUESTO GANADOR

OBRA CIVIL EN GENERAL
OBRA ELECTRICA EN
ALTA Y BAJA TENSION
GUARNICIONES
BANQUETAS
PAVIMENTACIONES
DRENAJE
ALCANTARILLADO
POZOS PROFUNDOS
TANQUES ELEVADOS
PLANTA DE TRATAMIENTO
PINTURAS
PROYECTOS HIDRAULICOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS ELECTRICOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS MULTISERVICIO
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
PROYECTOS DE PAVIMENTACION
TRAZADO
NIVELACIONES
ALINEACIONES
DESLINDES
ESTACION TOTAL
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
SANEAMIENTO
HIDROPLASTICO
ESTRUCTURAS METALICAS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
CARPINTERIA
ACABADOS EN
ALUMINIO
CRISTAL
SISTEMAS DE INTERCOMUNICACION
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
TABLEROCA
FALSOS PLAFONES
MURIS DIVISORIOS
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
MAQUINA DE PLANAR EN CAD
IMAGENES EN 3D
PRESUPUESTOS

TOTAL: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. **

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
110-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 3/4 EN ESPESOR 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	24.00	83.19	1,996.56

TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. **

115-1	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	43.20	228.88	9,887.62
-------	--	----	-------	--------	----------

TOTAL: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. **

116-1	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	38.40	207.49	7,967.62
-------	--	----	-------	--------	----------

TOTAL: ** SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. **

114-2	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10, COLADAS FUERA DE SITIO EN TAPAS DE 2.00 X 0.50 CON CIMBRA EN FRONTERAS. INCLUYE; ACARREO DE TAPAS Y COLOCACION EN FOSA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	M2	24.00	609.57	14,629.68
-------	---	----	-------	--------	-----------

TOTAL: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 68/100 M.N. **

TOTAL: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 68/100 M.N. **

Total de ALBAÑILERIA

** CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 07/100 M.N. **

51,415.07

B04 INSTALACION HIDROSANITARIA

117-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" INC. EXCAVACION AFINE COLOCACION DE TUBO Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	ML	12.00	61.03	732.36
-------	---	----	-------	-------	--------

TOTAL: ** SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. **

117-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 4" DE 90° SANITARIO. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	31.27	187.62
-------	--	-----	------	-------	--------

TOTAL: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. **

Total de INSTALACION HIDROSANITARIA

** NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 98/100 M.N. **

919.98

B05 TERMINACION

C. JUAN ALFONSO GARCIA URRESTI
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 8



OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

LOCALIDAD: VISTA HERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2019301420057

ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PRESUPUESTO GANADOR

OBRA CIVIL EN GENERAL
 OBRA ELECTRICA EN
 ALTA Y BAJA TENSION
 GUARNICIONES
 BANQUETAS
 PAVIMENTACIONES
 DRENAJE
 ALSANTARILLADO
 POZOS PROFUNDOS
 TANQUES ELEVADOS
 PLANTA DE TRATAMIENTO
 PINTADO
 PROYECTOS HIDRAULICOS
 INDUSTRIAL
 COMERCIAL
 RESIDENCIAL
 PROYECTOS ELECTRICOS
 INDUSTRIAL
 COMERCIAL
 RESIDENCIAL
 PROYECTOS ARQUITECTONICOS
 INDUSTRIAL
 COMERCIAL
 RESIDENCIAL
 PROYECTOS TOPOGRAFICOS
 TRAZOS
 NIVELACIONES
 ALINEACIONES
 DESLINDES
 ESTACION TOTAL
 MANTENIMIENTO
 INDUSTRIAL
 COMERCIAL
 RESIDENCIAL
 SANBLASTEADO
 HIDROBLASTEADO
 ESTRUCTURAS METALICAS
 INDUSTRIAL
 COMERCIAL
 RESIDENCIAL
 CARPINTERIA
 ACABADOS EN
 ALUMINIO
 CRISTAL
 SISTEMAS DE INTERCOMUNICACION
 INDUSTRIAL
 COMERCIAL
 RESIDENCIAL
 TABLAROC
 FALSOS PLAFONES
 MURD DIVISORIOS
 INDUSTRIAL
 COMERCIAL
 RESIDENCIAL
 MAGULA DE PLANOS EN CAD
 IMAGENES EN 3D
 PRESUPUESTOS

145 LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA

TOTAL: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **

Total de TERMINACION

** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **

Total de FOSA SEPTICA

** OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 22/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 75/100 M.N. **

** CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 95/100 M.N. **

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	35.64	7.23	257.68

257.68

85,617.22

346,313.75

Impuesto
Total 55,410.20
401,723.95

C. JUAN ALFONSO GARCIA URRESTI
 REPRESENTANTE LEGAL





Vianey Salvador Hernández

SAHV870911CI9

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA
NUMERO DE OBRA: 2019301420057
LOCALIDAD: VISTA HERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN VISTA HERMOSA				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. **	M2	18.00	8.17	147.06
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	M3	12.24	195.79	2,396.47
	Total de PRELIMINARES				2,543.53
	** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. **				
A02	CIMENTACIONES				
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. **	M2	24.48	130.17	3,186.56
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. **	PZA	24.00	605.66	14,535.84
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **	PZA	24.00	411.92	9,886.08
104-1	CONTRATRAPE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 30/100 M.N. **	ML	42.00	297.15	12,480.30
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** UN MIL TREINTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **	M3	7.42	138.96	1,031.08
	Total de CIMENTACIONES				41,119.86
	** CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 86/100 M.N. **				
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR	M2	75.11	252.09	18,934.48

C. VIANEY SALVADOR HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO
PAG. I

CALLE FLORES MAGON 204A , COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VERACRUZ.
Email: visahe86@gmail.com



Vianey Salvador Hernández

SAHV870911CI9

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

NUMERO DE OBRA: 2019301420057

LOCALIDAD: VISTA HERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **				
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N. **	M2	188.14	162.37	30,548.29
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. **	ML	68.88	92.47	6,369.33
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N. **	ML	42.00	226.13	9,497.46
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 02/100 M.N. **	ML	52.80	204.83	10,815.02
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. **	M2	15.82	333.74	5,279.77
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** VEINTINUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. **	M2	35.64	815.57	29,066.91
	Total de ALBAÑILERIA ** CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 26/100 M.N. **				110,511.26
A04	INSTALACION HIDROSANITARIA				
117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS. MARCA ROTOPLAS O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N. **	PZA	6.00	2,127.21	12,763.26
117-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" INC. EXCAVACION AFINE COLOCACION DE TUBO Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION TOTAL: ** TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N. **	ML	60.00	60.05	3,603.00
117-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 4" DE 90° SANITARIO. INC.	PZA	6.00	30.90	185.40

C. VIANEY SALVADOR HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO

PAG. I

CALLE FLORES MAGON 204A , COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VERACRUZ.
Email: visahe86@gmail.com



Vianey Salvador Hernández

SAHV870911CI9

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA
NUMERO DE OBRA: 2019301420057
LOCALIDAD: VISTA HERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TOTAL: ** CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **				
117-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCTOR DE 4" A 1 1/2" DE PVC SANITARIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CIENTO SESENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. **	PZA	6.00	26.87	161.22
117-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 1 1/2" DE PVC SANITARIO. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. **	ML	6.00	32.52	195.12
117-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 1 1/2" DE PVC SANITARIO. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N. **	PZA	18.00	20.67	372.06
117-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TOTAL: ** UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. **	PZA	6.00	198.02	1,188.12
117-7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA FLEXIBLE PARA WC. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	PZA	6.00	144.14	864.84
177-8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CHUPON DE 1 1/2". INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** OCHENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. **	PZA	6.00	14.51	87.06
177-9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO COLOR BLANCO. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** ONCE MIL SETENTA PESOS 42/100 M.N. **	PZA	6.00	1,845.07	11,070.42
118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC CON TANQUE EN COLOR BLANCO. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRECE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **	PZA	6.00	2,179.68	13,078.08
118-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CPVC HIDRAULICO DE 1/2" INC: EXCAVACION, AFINE Y COLOCACION DE TUBO Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ASI COMO RESANE CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:2:6 ASI COMO CONEXIÓN A TUBERIA DE AGUA EXISTENTE TOTAL: ** DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. **	ML	66.00	31.69	2,091.54
118-2	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR PVC HIDRAULICO DE 1/2". INC: RESANE CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:2:6 , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 86/100 M.N. **	ML	3.60	62.46	224.86
118-31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE CPVC DE 1/2" DE 90°. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	24.00	16.70	400.80
118-41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSH. CPVC DE 3/4" X 1/2". INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	15.53	93.18

C. VIANEY SALVADOR HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO
PAG. I

CALLE FLORES MAGON 204A , COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VERACRUZ.
Email: visahe86@gmail.com




Vianey Salvador Hernández

SAHV870911CI9

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA
NUMERO DE OBRA: 2019301420057
LOCALIDAD: VISTA HERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	TOTAL: ** NOVENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. **				
118-42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA. CPVC DE 3/4". INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CIENTO DOS PESOS 96/100 M.N. **	PZA	6.00	17.16	102.96
118-43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLES DE CPVC DE 1/2". INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOSCIENTOS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	12.00	16.70	200.40
118-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE CPVC DE 1/2". INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 74/100 M.N. **	PZA	6.00	51.79	310.74
118-7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2". INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** NOVECIENTOS TRES PESOS 12/100 M.N. **	PZA	12.00	75.26	903.12
Total de INSTALACION HIDROSANITARIA ** CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. **					47,896.18
A05	INSTALACION ELECTRICA				
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. **	PZA	6.00	41.23	247.38
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. **	PZA	6.00	43.68	262.08
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. TOTAL: ** TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. **	PZA	6.00	62.25	373.50
140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **	ML	24.00	19.76	474.24
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	ML	240.00	25.64	6,153.60
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. **	PZA	6.00	213.94	1,283.64
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	PZA	6.00	344.32	2,065.92
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE	PZA	6.00	230.03	1,380.18


C. VIANEY SALVADOR HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO
PAG. I

CALLE FLORES MAGON 204A, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VERACRUZ.
Email: visahe86@gmail.com



Vianey Salvador Hernández

SAHV870911CI9

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

NUMERO DE OBRA: 2019301420057

LOCALIDAD: VISTA HERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 18/100 M.N. **				
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 54/100 M.N. **				12,240.54
A06	HERRERIA				
121-1	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.76 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TOTAL: ** QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 14/100 M.N. **	PZA	6.00	2,568.69	15,412.14
122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE ANGULO DE 3/4" Y CUADRADO DE 3/8". INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TOTAL: ** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. **	PZA	6.00	295.28	1,771.68
	Total de HERRERIA ** DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **				17,183.82
A07	ACABADOS				
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. TOTAL: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **	M2	217.90	78.01	16,996.38
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIJO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS TOTAL: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. **	M2	35.64	236.72	8,436.70
	Total de ACABADOS ** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. **				25,435.08
A08	TERMINACION				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA TOTAL: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **	M2	35.64	7.18	255.90
	Total de TERMINACION ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **				255.90
	Total de CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN VISTA HERMOSA ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **				257,186.17
B	FOSA SEPTICA				
B01	PRELIMINARES				

C. VIANEY SALVADOR HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO
PAG. I

CALLE FLORES MAGON 204A , COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VERACRUZ.
Email: visahe86@gmail.com



Vianey Salvador Hernández

SAHV870911CI9

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA
NUMERO DE OBRA: 2019301420057
LOCALIDAD: VISTA HERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **	M2	24.00	8.17	196.08
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **	M3	75.00	195.79	14,684.25
Total de PRELIMINARES ** CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 33/100 M.N. **					14,880.33
B02	CIMENTACION				
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **	M2	9.60	130.17	1,249.63
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **	ML	43.20	297.15	12,836.88
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 92/100 M.N. **	M3	27.00	138.96	3,751.92
Total de CIMENTACION ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **					17,838.43
B03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. **	M2	66.24	252.09	16,698.44
110-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 3/4 EN ESPESOR 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	M2	24.00	81.90	1,965.60
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **	ML	43.20	226.13	9,768.82
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX	ML	38.40	204.83	7,865.47

C. VIANEY SALVADOR HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO
PAG. I

CALLE FLORES MAGON 204A , COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VERACRUZ.
Email: visahe86@gmail.com



Vianey Salvador Hernández

SAHV870911CI9

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOZA

NUMERO DE OBRA: 2019301420057

LOCALIDAD: VISTA HERMOZA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	DE 8X15 CMS, INCLUYE; CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. **				
114-2	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR FC=250 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10, COLADAS FUERA DE SITIO EN TAPAS DE 2.00 X 0.50 CON CIMBRA EN FRONTERAS. INCLUYE; ACARREO DE TAPAS Y COLOCACION EN FOSA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO Y COLADO. TOTAL: ** CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 24/100 M.N. **	M2	24.00	602.51	14,460.24
Total de ALBAÑILERIA ** CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. **					50,758.57
B04	INSTALACION HIDROSANITARIA				
117-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" INC. EXCAVACION AFINE COLOCACION DE TUBO Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION TOTAL: ** SETECIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N. **	ML	12.00	60.05	720.60
117-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 4" DE 90° SANITARIO. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TOTAL: ** CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	6.00	30.90	185.40
Total de INSTALACION HIDROSANITARIA ** NOVECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. **					906.00
B05	TERMINACION				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA TOTAL: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **	M2	35.64	7.18	255.90
Total de TERMINACION ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **					255.90
Total de FOSA SEPTICA ** OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N. **					84,639.23
Subtotal de Presupuesto ** TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. **					341,825.40
				Impuesto Total	54,692.06
** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 46/100 M.N. **					396,517.46

C. VIANEY SALVADOR HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO
PAG. I

CALLE FLORES MAGON 204A , COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VERACRUZ.
Email: visahe86@gmail.com