


BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
R.F.C. MAMB890818DB8
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA. ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION.




OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA
HERMOSA
LOCALIDAD: VISTAHERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
NUM. DE OBRA: 2019301420055
NUM. DE CONCURSO: SH/O2/d/0055/FISM-DF/19

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VISTA HERMOSA				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **	M2	169.28	9.43	1,596.31
	Total de PRELIMINARES ** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **				1,596.31
A02	CIMENTACIONES				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. **	M3	23.52	212.54	4,998.94
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** OCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **	M2	61.44	131.73	8,093.49
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100 M.N. **	PZA	32.00	756.91	24,221.12
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** QUINCE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 84/100 M.N. **	PZA	32.00	475.12	15,203.84
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **	ML	128.00	311.22	39,836.16
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE	M3	11.04	138.72	1,531.47


BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 1



BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
R.F.C. MAMB890818DB8
 CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, ALQUILER DE
 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION.




OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA
 HERMOSA
 LOCALIDAD: VISTAHERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
 NUM. DE OBRA: 2019301420055
 NUM. DE CONCURSO: SH/O2/4/0055/FISM-DF/19

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 47/100 M.N. **				
	Total de CIMENTACIONES ** NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. **				93,885.02
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 38/100 M.N. **	M2	208.88	249.93	52,205.38
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** VEINTISEIS MIL UN PESOS 76/100 M.N. **	ML	113.52	229.05	26,001.76
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. **	ML	128.00	238.98	30,589.44
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. **	ML	70.40	210.73	14,835.39
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. **	M2	120.24	379.14	45,587.79
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. **	M2	176.64	847.34	149,674.14
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE:	M2	16.56	244.07	4,041.80

BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
 REPRESENTANTE LEGAL
 HOJA 2



BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
R.F.C. MAMB890818DB8
 CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, ALQUILER DE
 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION.



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

LOCALIDAD: VISTAHERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUM. DE OBRA: 2019301420055


NUM. DE CONCURSO: SH/02/4/0055/FISM-DF/19

Presupuesto de Obra


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T. TOTAL: ** CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **				
	Total de ALBAÑILERIA ** TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **				322,935.70
A04	CANCELERIA				
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TOTAL: ** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	8.00	3,098.70	24,789.60
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL: ** CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. **	M2	23.04	1,760.04	40,551.32
	Total de CANCELERIA ** SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 M.N. **				65,340.92
A05	ACABADOS				
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. **	M2	550.48	164.02	90,289.73
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. **	M2	163.52	221.29	36,185.34
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** VEINTISEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. **	ML	269.44	96.77	26,073.71
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE	M2	693.84	84.16	58,393.57

BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
 REPRESENTANTE LEGAL

H/DIA 3



BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
R.F.C. MAMB890818DB8
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA. ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION.




OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA
HERMOSA
LOCALIDAD: VISTAHERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
NUM. DE OBRA: 2019301420055
NUM. DE CONCURSO: SH/02/d/0055/FISM-DF/19


Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	SELLADOR Y DOS DE PINTURA. TOTAL: ** CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. **				
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS TOTAL: ** CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **	M2	176.64	275.06	48,586.60
	Total de ACABADOS ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 95/100 M.N. **				259,528.95
A06	INSTALACION ELECTRICA				
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	16.00	50.26	804.16
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** NOVECIENTOS QUINCE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	16.00	57.22	915.52
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	24.00	82.45	1,978.80
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. TOTAL: ** UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **	PZA	16.00	74.13	1,186.08
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **	PZA	8.00	83.62	668.96
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	PZA	8.00	57.87	462.96
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRES MIL CIENTO ONCE PESOS 28/100 M.N. **	PZA	8.00	388.91	3,111.28
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	16.00	295.58	4,729.28

BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 4



BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
R.F.C. MAMB890818DB8
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION.



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA
 LOCALIDAD: VISTAHERMOSA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
 NUM. DE OBRA: 2019301420055
 NUM. DE CONCURSO: SH/O2/d/0055/FISM-DF/19

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	TOTAL: ** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 28/100 M.N. **				
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	27.80	2,780.00
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	ML	24.00	86.87	2,084.88
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	ML	200.00	27.74	5,548.00
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **	ML	80.00	31.78	2,542.40
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION. TOTAL: ** TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **	PZA	16.00	237.48	3,799.68
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** TREINTA MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. **				30,612.00
A07	LIMPIEZA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 10/100 M.N. **	M2	176.64	8.60	1,519.10
	Total de LIMPIEZA ** UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 10/100 M.N. **				1,519.10
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VISTA HERMOSA ** SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. **				775,418.00
	Subtotal de Presupuesto ** SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. **				775,418.00
				Impuesto Total	124,066.88
	** OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **				899,484.88


 BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
 REPRESENTANTE LEGAL
 HOJA 5

CALLE CORREOS 45 COL BARRIO CUARTO CP 96357 COSOLEACAQUE, VER



DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

UBICACION: VISTA HERMOSA

NUM. DE OBRA: 2019301420055

PRESENTACION DE PROPUESTA: 1 DE OCTUBRE DE 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VISTA HERMOSA				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N. **	M2	169.28	9.69	1,640.32
	Total de PRELIMINARES ** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N. **				1,640.32
A02	CIMENTACIONES				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N. **	M3	23.52	218.09	5,129.48
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. **	M2	61.44	135.89	8,349.08
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. **	PZA	32.00	779.16	24,933.12
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 64/100 M.N. **	PZA	32.00	488.27	15,624.64
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. **	ML	128.00	321.30	41,126.40
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. **	M3	11.04	142.34	1,571.43
	Total de CIMENTACIONES				96,734.15

Georgina Aguirre García
GEORGINA AGUIRRE GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

PAG. 1



DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA


UBICACION: VISTA HERMOSA

NUM. DE OBRA: 2019301420055

PRESENTACION DE PROPUESTA: 1 DE OCTUBRE DE 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
** NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. **					
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. **	M2	208.88	257.98	53,886.86
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N. **	ML	113.52	236.13	26,805.48
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 68/100 M.N. **	ML	128.00	246.31	31,527.68
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE; CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS 74/100 M.N. **	ML	70.40	217.34	15,300.74
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **	M2	120.24	390.62	46,968.15
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. **	M2	176.64	875.72	154,687.18
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T. TOTAL: ** CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS 64/100 M.N. **	M2	16.56	251.85	4,170.64
Total de ALBAÑILERIA					333,346.73
** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **					


GEORGINA AGUIRRE GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO
PAG. 2



DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

UBICACION: VISTA HERMOSA

NUM. DE OBRA: 2019301420055

PRESENTACION DE PROPUESTA: 1 DE OCTUBRE DE 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A04	CANCELERIA				
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TOTAL: ** VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 68/100 M.N. **	PZA	8.00	3,203.21	25,625.68
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL: ** CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 69/100 M.N. **	M2	23.04	1,820.82	41,951.69
	Total de CANCELERIA ** SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **				67,577.37
A05	ACABADOS				
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. **	M2	550.48	168.87	92,959.56
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 33/100 M.N. **	M2	163.52	227.65	37,225.33
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 44/100 M.N. **	ML	269.44	99.92	26,922.44
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. TOTAL: ** SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. **	M2	693.84	86.68	60,142.05
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS TOTAL: ** CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. **	M2	176.64	283.00	49,989.12
	Total de ACABADOS ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **				267,238.50

GEORGINA AGUIRRE GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

PAG. 3



DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

UBICACION: VISTA HERMOSA

NUM. DE OBRA: 2019301420055

PRESENTACION DE PROPUESTA: 1 DE OCTUBRE DE 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A06	INSTALACION ELECTRICA				
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	16.00	51.80	828.80
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N. **	PZA	16.00	58.80	940.80
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **	PZA	24.00	84.84	2,036.16
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. TOTAL: ** UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 76/100 M.N. **	PZA	16.00	76.36	1,221.76
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	8.00	86.06	688.48
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	PZA	8.00	59.65	477.20
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	8.00	400.54	3,204.32
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. **	PZA	16.00	304.61	4,873.76
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	28.63	2,863.00
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. **	ML	24.00	89.13	2,139.12
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. **	ML	200.00	28.56	5,712.00
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N. **	ML	80.00	32.78	2,622.40

GEORGINA AGUIRRE GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO
PAG. 4



DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

UBICACION: VISTA HERMOSA

NUM. DE OBRA: 2019301420055

PRESENTACION DE PROPUESTA: 1 DE OCTUBRE DE 2019

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION. TOTAL: ** TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	16.00	245.40	3,926.40
Total de INSTALACION ELECTRICA					
** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **					31,534.20
A07	LIMPIEZA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **	M2	176.64	8.82	1,557.96
Total de LIMPIEZA					
** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **					1,557.96
Total de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VISTA HERMOSA					
** SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 23/100 M.N. **					799,629.23
Subtotal de Presupuesto					
** SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 23/100 M.N. **					799,629.23
				Impuesto Total	127,940.68
** NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. **					927,569.91


 GEORGINA AGUIRRE GARCIA
 ADMINISTRADOR UNICO

PAG. 5