

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE
EJIDO LA GLORIA

LOCALIDAD: EJIDO LA GLORIA
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUM. DE OBRA: 2019301420401

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
C	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS				
C03	GUARNICIONES				
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 69/100 M.N. **	M3	25.12	\$216.19	\$5,430.69
30201-21	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. **	ML	314.00	\$278.94	\$87,587.16
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Total: ** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. **	M3	13.34	\$190.81	\$2,545.41
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. **	ML	314.00	\$51.77	\$16,255.78
	Total de GUARNICIONES ** CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 04/100 M.N. **				\$111,819.04
C04	BANQUETAS				
010105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. Total: ** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N. **	M3	50.24	\$384.70	\$19,327.33
010132-12	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. **	M2	251.20	\$226.46	\$56,886.75
	Total de BANQUETAS ** SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 08/100 M.N. **				\$76,214.08
C06	TERMINACION				


 RIGOBERTO RAMIREZ TADEO
 REPRESENTANTE LEGAL
 HOJA 1

RIGOBERTO RAMIREZ TADEO
RFC: RATR890926IH5
E-MAIL: rigo_ber21@hotmail.com
DOM: 5 DE MAYO # 408 CENTRO ACAYUCAN, VER.



RIGOBERTO RAMIREZ TADEO

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE
EJIDO LA GLORIA

LOCALIDAD: EJIDO LA GLORIA
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUM. DE OBRA: 2019301420401

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 70/100 M.N. **	M2	251.20	\$8.92	\$2,240.70
	Total de TERMINACION ** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 70/100 M.N. **				\$2,240.70
	Total de CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ** CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **				\$190,273.82
	Subtotal de Presupuesto ** CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **				\$190,273.82
				Impuesto Total	\$30,443.81
	** DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 63/100 M.N. **				\$220,717.63

RIGOBERTO RAMIREZ TADEO
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 2

RIGOBERTO RAMIREZ TADEO
RFC: RATR890926IH5
E-MAIL: rigo_ber21@hotmail.com
DOM: 5 DE MAYO # 408 CENTRO ACAYUCAN, VER.





GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO
LA GLORIA
UBICACION: EJIDO GLORIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420401

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
C	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS				
C03	GUARNICIONES				
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 36/100 M.N. **	M3	25.12	\$215.46	\$5,412.36
30201-21	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 82/100 M.N. **	ML	314.00	\$284.13	\$89,216.82
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Total: ** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. **	M3	13.34	\$190.29	\$2,538.47
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N. **	ML	314.00	\$52.32	\$16,428.48
Total de GUARNICIONES					\$113,596.13
** CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N. **					
C04	BANQUETAS				
010105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. Total: ** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 79/100 M.N. **	M3	50.24	\$388.69	\$19,527.79
010132-12	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. **	M2	251.20	\$230.29	\$57,848.85
Total de BANQUETAS					\$77,376.64
** SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **					
C06	TERMINACION				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 66/100 M.N. **	M2	251.20	\$8.88	\$2,230.66
Total de TERMINACION					\$2,230.66
** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 66/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS					\$193,203.43

ERIK JAVIER ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL




GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO
LA GLORIA

UBICACION: EJIDO GLORIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420401

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	** CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 43/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$193,203.43
	** CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 43/100 M.N. **				
				Impuesto Total	\$30,912.55
	** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS 98/100 M.N. **				\$224,115.98


ERIK JAVAN ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL