



ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "CHAVEZ"

DOMICILIO: CONOCIDO LOC. SAN MIGUEL MPIO ACAYUCAN VER
CORREO ELEC.: chavezlopezag@hotmail.com TEL: 924 1441755
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES: CALA790226 P70

ING. AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ


OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS ENTRE LA CALLE CARMEN SERDAN Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE
LA CERQUILLA

LOCALIDAD: LA CERQUILLA
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA, VER
NUMERO DE OBRA: 2019301420210
ENTREGA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				
C01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. Total: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 78/100 M.N. **	M2	1,144.26	\$8.40	\$9,611.78
102-6	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CORTE Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO "B" Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. **	M3	121.95	\$34.93	\$4,259.71
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 96/100 M.N. **	M3	158.54	\$8.25	\$1,307.96
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **	M3	158.54	\$56.34	\$8,932.14
	Total de PRELIMINARES ** VEINTICUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS 59/100 M.N. **				\$24,111.59
C02	CONFORMACION DE BASE				
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS Total: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. **	M3	121.95	\$75.82	\$9,246.25
20012-2	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 68/100 M.N. **	M3	158.54	\$55.70	\$8,830.68
20012-3	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO Total: ** DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 93/100 M.N. **	M3	158.54	\$15.80	\$2,504.93
20012-4	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU	M3	121.95	\$117.38	\$14,314.49


AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 1



ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "CHAVEZ"

DOMICILIO: CONOCIDO LOC. SAN MIGUEL MPIO ACAYUCAN VER
CORREO ELEC.: chavezlopezag@hotmail.com TEL: 924 1441755
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES: CALA790226 P70

ING. AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS ENTRE LA CALLE CARMEN SERDAN Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE
LA CERQUILLA

LOCALIDAD: LA CERQUILLA
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA, VER
NUMERO DE OBRA: 2019301420210
ENTREGA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** CATORCE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 49/100 M.N. **				
	Total de CONFORMACION DE BASE ** TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. **				\$34,896.35
C03	GUARNICIONES				
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. **	M3	21.20	\$214.98	\$4,557.58
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS 25/100 M.N. **	ML	265.00	\$309.85	\$82,110.25
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Total: ** DOS MIL CIENTO TRECE PESOS 14/100 M.N. **	M3	11.13	\$189.86	\$2,113.14
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	ML	265.00	\$51.32	\$13,599.80
	Total de GUARNICIONES ** CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 77/100 M.N. **				\$102,380.77
C04	BANQUETAS				
010105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. Total: ** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N. **	M3	34.96	\$466.39	\$16,304.99
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL	M2	291.50	\$249.65	\$72,772.98


AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 2



ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "CHAVEZ"

DOMICILIO: CONOCIDO LOC. SAN MIGUEL MPIO ACAYUCAN VER
CORREO ELEC.: chavezlopezag@hotmail.com TEL: 924 1441755
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES: CALA790226 P70

ING. AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ


OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE CARMEN SERDAN Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA

LOCALIDAD: LA CERQUILLA
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA, VER
NUMERO DE OBRA: 2019301420210
ENTREGA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **				
	Total de BANQUETAS ** OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. **				\$89,077.97
C05	PAVIMENTO				
30201-4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA A BASE DE PERFIL CANAL MONTEN DE ACERO AL CARBON DE 6" DE PERALTE CAL. 14, INCLUYE: REFUERZO DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 2" X 1/4" @ 30 CM. DE SEPARACION EN EL PATIN DEL PERFIL Y BARRENOS PARA VARILLAS PASAJUNTAS DE 3/4" DE DIAM. @ 70 CM. DE SEPARACION, ALINEACION Y FIJACION DEL PERFIL. Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. **	ML	153.50	\$38.93	\$5,975.76
443	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: FIBRA DE POLIPROPILENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 38/100 M.N. **	M2	813.00	\$570.26	\$463,621.38
30209	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO CURACRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. **	M2	813.00	\$15.48	\$12,585.24
30212	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO O PISO EXISTENTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA UN TERCIO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (6.35 CM) , INCLUYE: TRAZO Y ALINEAMIENTO DEL CORTE. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 48/100 M.N. **	ML	204.00	\$11.37	\$2,319.48
	Total de PAVIMENTO ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS 86/100 M.N. **				\$484,501.86
C06	TERMINACION				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA Total: ** DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. **	M2	1,144.26	\$8.88	\$10,161.03
	Total de TERMINACION				\$10,161.03


AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 3



ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "CHAVEZ"

DOMICILIO: CONOCIDO LOC. SAN MIGUEL MPIO ACAYUCAN VER
CORREO ELEC.: chavezlopezag@hotmail.com TEL: 924 1441755
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES: CALA790226 P70

ING. AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE CARMEN SERDAN Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA

LOCALIDAD: LA CERQUILLA
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA, VER
NUMERO DE OBRA: 2019301420210
ENTREGA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
** DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. **					
	Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$745,129.57
	** SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 57/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$745,129.57
	** SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 57/100 M.N. **				
				Impuesto	\$119,220.73
				Total	\$864,350.30
	** OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 30/100 M.N. **				

AGUSTIN CHAVEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 4



DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE CARMEN SERDAN Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA

UBICACION: LA CERQUILLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

INICIO DE OBRA: 2 DE DICIEMBRE DE 2019

TERMINO DE LA OBRA: 30 DE DICIEMBRE DE 2019

NUMERO DE OBRA: 2019301420210

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				
C01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. Total: ** NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 32/100 M.N. **	M2	1,144.26	\$8.48	\$9,703.32
102-6	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CORTE Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO "B" Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 01/100 M.N. **	M3	121.95	\$35.49	\$4,328.01
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION Total: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 64/100 M.N. **	M3	158.54	\$8.33	\$1,320.64
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **	M3	158.54	\$57.27	\$9,079.59
	Total de PRELIMINARES ** VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 56/100 M.N. **				\$24,431.56
C02	CONFORMACION DE BASE				
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS Total: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 78/100 M.N. **	M3	121.95	\$77.12	\$9,404.78
20012-2	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. **	M3	158.54	\$56.62	\$8,976.53
20012-3	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO	M3	158.54	\$16.06	\$2,546.15

EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 1

AV. LAGUNA DE TAMOS, No. 523, U. HAB. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ, C.P. 91779

RFC: SOJE930616KQA, Email: Operadora.Jacome@Outlook.es.



DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE CARMEN SERDAN Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA

UBICACION: LA CERQUILLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

INICIO DE OBRA: 2 DE DICIEMBRE DE 2019

TERMINO DE LA OBRA: 30 DE DICIEMBRE DE 2019

NUMERO DE OBRA: 2019301420210

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Total: ** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. **					
20012-4	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	121.95	\$119.02	\$14,514.49
Total: ** CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 49/100 M.N. **					
Total de CONFORMACION DE BASE					\$35,441.95
** TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 95/100 M.N. **					
C03	GUARNICIONES				
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	21.20	\$215.72	\$4,573.26
Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N. **					
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	265.00	\$314.25	\$83,276.25
Total: ** OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. **					
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	11.13	\$190.63	\$2,121.71
Total: ** DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 71/100 M.N. **					
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	265.00	\$52.07	\$13,798.55
Total: ** TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. **					
Total de GUARNICIONES					\$103,769.77
** CIENTO TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. **					
C04	BANQUETAS				


 EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 2

AV. LAGUNA DE TAMOS, No. 523, U. HAB. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ, C.P. 91779

RFC: SOJE930616KQA, Email: Operadora.Jacome@Outlook.es.



DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE CARMEN SERDAN Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA

UBICACION: LA CERQUILLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

INICIO DE OBRA: 2 DE DICIEMBRE DE 2019

TERMINO DE LA OBRA: 30 DE DICIEMBRE DE 2019

NUMERO DE OBRA: 2019301420210

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
010105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. Total: ** DIECISEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 71/100 M.N. **	M3	34.96	\$472.36	\$16,513.71
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. **	M2	291.50	\$253.29	\$73,834.04
Total de BANQUETAS					\$90,347.75
** NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. **					
C05	PAVIMENTO				
30201-4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA A BASE DE PERFIL CANAL MONTEN DE ACERO AL CARBON DE 6" DE PERALTE CAL. 14, INCLUYE: REFUERZO DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 2" X 1/4" @ 30 CM. DE SEPARACION EN EL PATIN DEL PERFIL Y BARRENOS PARA VARILLAS PASAJUNTAS DE 3/4" DE DIAM. @ 70 CM. DE SEPARACION, ALINEACION Y FIJACION DEL PERFIL. Total: ** SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **	ML	153.50	\$39.60	\$6,078.60
443	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: FIBRA DE POLIPROPILENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS 67/100 M.N. **	M2	813.00	\$580.59	\$472,019.67
30209	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO CURACRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	M2	813.00	\$15.60	\$12,682.80
30212	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO O PISO EXISTENTE CON	ML	204.00	\$11.54	\$2,354.16

EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 3

AV. LAGUNA DE TAMOS, No. 523, U. HAB. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ, C.P. 91779

RFC: SOJE930616KQA, Email: Operadora.Jacome@Outlook.es.



DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE CARMEN SERDAN Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA

UBICACION: LA CERQUILLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA

INICIO DE OBRA: 2 DE DICIEMBRE DE 2019

TERMINO DE LA OBRA: 30 DE DICIEMBRE DE 2019

NUMERO DE OBRA: 2019301420210

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	DISCO DE DIAMANTE HASTA UN TERCIO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (6.35 CM) , INCLUYE: TRAZO Y ALINEAMIENTO DEL CORTE. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **				
	Total de PAVIMENTO ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. **				\$493,135.23
C06	TERMINACION				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA Total: ** DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. **	M2	1,144.26	\$8.91	\$10,195.36
	Total de TERMINACION ** DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. **				\$10,195.36
	Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ** SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 62/100 M.N. **				\$757,321.62
	Subtotal de Presupuesto ** SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 62/100 M.N. **				\$757,321.62
				Impuesto Total	\$121,171.46 \$878,493.08
	** OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. **				

EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 4