

**OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA**


**LOCALIDAD: VILLAHERMOSA  
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA  
NUMERO DE OBRA: 2019301420207**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REHABILITACION DE POZO PROFUNDO</b>					
<b>A01</b>	<b>POZO</b>				
06	CEPILLADO DE POZO PROFUNDO CON CEPILLO MECANICO Total: ** TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **	H.R.	24.00	\$ 1,378.91	\$ 33,093.84
07	PISTONEO DE POZO PROFUNDO CON PISTON MECANICO Total: ** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 08/100 M.N. **	H.R.	24.00	\$ 1,387.67	\$ 33,304.08
08	CUCHAREO DE POZO PROFUNDO CON CUCHARA MECANICA Total: ** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 68/100 M.N. **	H.R.	24.00	\$ 1,388.07	\$ 33,313.68
09	DESARROLLO NEUMATICO DE POZO POR EL METODO DE SIFON Total: ** VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	H.R.	24.00	\$ 1,236.55	\$ 29,677.20
<b>Total de POZO</b>					<b>\$ 129,388.80</b>
<b>** CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **</b>					
<b>A02</b>	<b>EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO</b>				
04-10	DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE DE 50 HP EXISTENTE A UNA PROFUNDIDAD DE 60 MTS INCLUYE: TRIPIE DE ALTURA DE 4MTS PARA RETIRO DE BOMBA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 10,600.66	\$ 10,600.66
04-11	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE AGUA DE PVC DE 2" A UNA PROFUNDIDAD DE 60 MTS INCLUYE: TRIPIE DE ALTURA DE 4MTS PARA RETIRO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	ML	60.00	\$ 28.16	\$ 1,689.60
10-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 50 H.P. SUMERGIBLE A 60 METROS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO Total: ** VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 20,646.46	\$ 20,646.46
10-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO HIDRAULICO ROSCABLE DE PVC DE 2" PARA COLUMNA DE AGUA INCLUYE: TRIPIE DE 4 MTS PARA INCORPORACION DE TUBERIA Total: ** VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. **	ML	75.00	\$ 386.06	\$ 28,954.50
<b>Total de EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO</b>					<b>\$ 61,891.22</b>
<b>** SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. **</b>					
<b>A03</b>	<b>TREN DE DESCARGA</b>				
230-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLLAR DE FIJACION PARA COLUMNA DE BOMBEO DE 2" INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 459.37	\$ 459.37
230-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PVC DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 244.95	\$ 244.95
230-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE PVC DE 2"X12" DE LONGITUD Total: ** SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 262.23	\$ 786.69
230-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE 2" DE DIAMETRO ROSCABLE	PZA	7.00	\$ 390.51	\$ 2,733.57

**JOSIMAR HERNANDEZ VALDIVIA**  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 1




**OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE  
VILLA HERMOSA**

**LOCALIDAD: VILLAHERMOSA  
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA  
NUMERO DE OBRA: 2019301420207**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. **				
230-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL CODO DE PVC DE 90°X2" DE DIAMETRO INC. BRIDA EN LOS EXTREMOS DE 2" Total: ** QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 58/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 523.58	\$ 523.58
230-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL CARRETE DE ACERO BRIDADO DE 2"X500 MM DE LONGITUD INC. FABRICACION DE 2 ROSCAS DE 13 MM (1/2") NPT PARA LA COLOCACION DE NIPLES DE 13 MM (1/2") X4" DE LONGITUD Total: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 887.23	\$ 887.23
230-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 13 MM (1/2") CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16" DE DIAMETRO CON CAPACIDAD DE VENTEO DE 6 PCM A 150 PSI Total: ** UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 90/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,219.90	\$ 1,219.90
230-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE PVC DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO Y 100 MM (4") DE LONGITUD Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 76/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 110.19	\$ 440.76
230-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA TODA DE BRONCE DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 1,588.00	\$ 4,764.00
230-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC DE 13X13 MM (1/2"X1/2") DE DIAMETRO Total: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 56.33	\$ 56.33
230-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE PVC DE 13X6.3 MM (1/2"X1/4") DE DIAMETRO Total: ** SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 72.20	\$ 72.20
230-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIG TAIL (COLA DE COCHINO) DE Fo No DE 1/4" DE DIAMETRO Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 276.51	\$ 276.51
230-13	MANOMETRO TIPO BOURDON CON CARATULA DE 102 MM ( 4 1/2") Y ESCALA DE LECTURAS DE 0 - 7 KG/CM2, SALIDA DE 6.3 MM (1/4") .MANOMETRO TIPO BOURDON CON CARATULA DE 102 MM ( 4 1/2") Y ESCALA DE LECTURAS DE 0 - 7 KG/CM2, SALIDA DE 6.3 MM (1/4"). Total: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,382.57	\$ 1,382.57
230-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA DE 150 LB DE (2") Ø BRIDADO. 154 LB Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,950.66	\$ 6,950.66
230-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO U Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 448.04	\$ 448.04
230-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE NO RETORNO (CHECK) DE ( 2"), CUERPO DE FIERRO BRIDADA. Total: ** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,774.80	\$ 3,774.80
230-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC. BRIDADA DE 2"X2" DE DIAMETRO Total: ** NOVECIENTOS SESENTA PESOS 49/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 960.49	\$ 960.49

  
**JOSIMAR HERNANDEZ VALDIVIA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
HOJA 2



**OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE  
VILLA HERMOSA**

**LOCALIDAD: VILLAHERMOSA  
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA  
NUMERO DE OBRA: 2019301420207**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
230-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA, VASTAGO FIJO, BRIDADA DE 50 MM (2") DE DIAMETRO Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,309.08	\$ 3,309.08
230-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE PVC DE 2"X6" DE LONGITUD Total: ** TRESCIENTOS DOCE PESOS 05/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 312.05	\$ 312.05
230-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL CODO DE PVC DE 45°X2" DE DIAMETRO INC. BRIDA EN LOS EXTREMOS DE 2" Total: ** UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 522.24	\$ 1,044.48
230-22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Fo Go DE 2" Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. **	ML	2.50	\$ 117.93	\$ 294.83
230-23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 16X75 MM (5/8"X 3") DE DIAMETRO. Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 20/100 M.N. **	PZA	60.00	\$ 75.42	\$ 4,525.20
<b>Total de TREN DE DESCARGA</b>				\$	<b>35,467.29</b>
<b>** TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N. **</b>					
<b>Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO</b>				\$	<b>226,747.31</b>
<b>** DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. **</b>					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>				\$	<b>226,747.31</b>
<b>** DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. **</b>					
				I.V.A. 16%	\$ 36,279.57
				<b>Total</b>	\$ <b>263,026.88</b>

**\*\* DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS 88/100 M.N. \*\***

  
**JOSIMAR HERNANDEZ VALDIVIA  
REPRESENTANTE LEGAL  
HOJA 3**



OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE VILLA  
HERMOSA  
LOCALIDAD: VILLAHERMOSA  
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA  
NUMERO DE OBRA: 2019301420207

### PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REHABILITACION DE POZO PROFUNDO</b>					
<b>A01</b>	<b>POZO</b>				
06	CEPILLADO DE POZO PROFUNDO CON CEPILLO MECANICO Total: ** TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 76/100 M.N. **	H.R.	24.00	\$ 1,359.24	\$ 32,621.76
07	PISTONEO DE POZO PROFUNDO CON PISTON MECANICO Total: ** TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 88/100 M.N. **	H.R.	24.00	\$ 1,367.87	\$ 32,828.88
08	CUCHARO DE POZO PROFUNDO CON CUCHARA MECANICA Total: ** TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	H.R.	24.00	\$ 1,368.27	\$ 32,838.48
09	DESARROLLO NEUMATICO DE POZO POR EL METODO DE SIFON Total: ** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **	H.R.	24.00	\$ 1,218.48	\$ 29,243.52
	<b>Total de POZO</b> <b>** CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **</b>			\$	<b>127,532.64</b>
<b>A02</b>	<b>EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO</b>				
04-10	DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE DE 50 HP EXISTENTE A UNA PROFUNDIDAD DE 60 MTS INCLUYE: TRIPIE DE ALTURA DE 4MTS PARA RETIRO DE BOMBA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 10,497.34	\$ 10,497.34
04-11	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE AGUA DE PVC DE 2" A UNA PROFUNDIDAD DE 60 MTS INCLUYE: TRIPIE DE ALTURA DE 4MTS PARA RETIRO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **	ML	60.00	\$ 27.89	\$ 1,673.40
10-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 50 H.P. SUMERGIBLE A 60 METROS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO Total: ** VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 20,196.96	\$ 20,196.96
10-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO HIDRAULICO ROSCABLE DE PVC DE 2" PARA COLUMNA DE AGUA INCLUYE: TRIPIE DE 4 MTS PARA INCORPORACION DE TUBERIA Total: ** VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N. **	ML	75.00	\$ 377.36	\$ 28,302.00
	<b>Total de EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO</b> <b>** SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. **</b>			\$	<b>60,669.70</b>
<b>A03</b>	<b>TREN DE DESCARGA</b>				
230-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLLAR DE FIJACION PARA COLUMNA DE BOMBEO DE 2" INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 99/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 450.99	\$ 450.99

  
**EDGAR ROBERTO SOSA JACOME**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 HOJA 1


AV. LAGUNA DE TAMOS, No. 523, U. HAB. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ, C.P. 91779  
 RFC: SOJE930616KQA, Email: Operadora.Jacome@Outlook.es.



OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA  
 LOCALIDAD: VILLAHERMOSA  
 MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA  
 NUMERO DE OBRA: 2019301420207

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
230-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PVC DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 241.09	\$ 241.09
230-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE PVC DE 2"X12" DE LONGITUD Total: ** SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 257.96	\$ 773.88
230-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE 2" DE DIAMETRO ROSCABLE Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 77/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 383.11	\$ 2,681.77
230-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL CODO DE PVC DE 90°X2" DE DIAMETRO INC. BRIDA EN LOS EXTREMOS DE 2" Total: ** QUINIENTOS DOCE PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 512.92	\$ 512.92
230-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL CARRETE DE ACERO BRIDADO DE 2"X500 MM DE LONGITUD INC. FABRICACION DE 2 ROSCAS DE 13 MM (1/2") NPT PARA LA COLOCACION DE NIPLES DE 13 MM (1/2") X4" DE LONGITUD Total: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 869.83	\$ 869.83
230-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 13 MM (1/2") CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16" DE DIAMETRO CON CAPACIDAD DE VENTEO DE 6 PCM A 150 PSI Total: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,194.37	\$ 1,194.37
230-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE PVC DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO Y 100 MM (4") DE LONGITUD Total: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 108.63	\$ 434.52
230-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA TODA DE BRONCE DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 1,552.67	\$ 4,658.01
230-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC DE 13X13 MM (1/2"X1/2") DE DIAMETRO Total: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 55.30	\$ 55.30
230-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE PVC DE 13X6.3 MM (1/2"X1/4") DE DIAMETRO Total: ** SETENTA PESOS 82/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 70.82	\$ 70.82
230-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIG TAIL (COLA DE COCHINO) DE Fo No DE 1/4" DE DIAMETRO Total: ** DOSCIENTOS SETENTA PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 270.91	\$ 270.91
230-13	MANOMETRO TIPO BOURDON CON CARATULA DE 102 MM ( 4 1/2") Y ESCALA DE LECTURAS DE 0 - 7 KG/CM2, SALIDA DE 6.3 MM (1/4") .MANOMETRO TIPO BOURDON CON CARATULA DE 102 MM ( 4 1/2") Y	PZA	1.00	\$ 1,354.49	\$ 1,354.49

  
**EDGAR ROBERTO SOSA JACOME**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 HOJA 2

AV. LAGUNA DE TAMOS, No. 523, U. HAB. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ, C.P. 91779  
 RFC: SOJE930616KQA, Email: Operadora.Jacome@Outlook.es.



OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA  
 LOCALIDAD: VILLAHERMOSA  
 MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA  
 NUMERO DE OBRA: 2019301420207

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESCALA DE LECTURAS DE 0 - 7 KG/CM2, SALIDA DE 6.3 MM (1/4"). Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. **				
230-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA DE 150 LB DE (2") Ø BRIDADO. 154 LB Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,789.64	\$ 6,789.64
230-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO U Total: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 438.81	\$ 438.81
230-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE NO RETORNO (CHECK) DE (2"), CUERPO DE FIERRO BRIDADA. Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,689.52	\$ 3,689.52
230-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC. BRIDADA DE 2"X2" DE DIAMETRO Total: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 943.82	\$ 943.82
230-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA, VASTAGO FIJO, BRIDADA DE 50 MM (2") DE DIAMETRO Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,235.14	\$ 3,235.14
230-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE PVC DE 2"X6" DE LONGITUD Total: ** TRESCIENTOS SIETE PESOS 26/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 307.26	\$ 307.26
230-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL CODO DE PVC DE 45°X2" DE DIAMETRO INC. BRIDA EN LOS EXTREMOS DE 2" Total: ** UN MIL VEINTITRES PESOS 24/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 511.62	\$ 1,023.24
230-22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Fº Gº DE 2" Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **	ML	2.50	\$ 115.47	\$ 288.68
230-23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 16X75 MM (5/8"X 3") DE DIAMETRO. Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	60.00	\$ 74.00	\$ 4,440.00
	<b>Total de TREN DE DESCARGA</b> ** TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N. **			\$	\$ 34,725.01
	<b>Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO</b> ** DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N. **			\$	\$ 222,927.35
	<b>Subtotal de Presupuesto</b> ** DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N. **			\$	\$ 222,927.35
				I.V.A. 16%	\$ 35,668.38
				<b>Total</b>	\$ 258,595.73
	** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. **				

*Edgar Roberto Sosa Jacome*  
**EDGAR ROBERTO SOSA JACOME**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 HOJA 3

AV. LAGUNA DE TAMOS, No. 523, U. HAB. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ, C.P. 91779  
 RFC: SOJE930616KQA, Email: Operadora.Jacome@Outlook.es