



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y
CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA
LOCALIDAD: LA CERQUILLA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420208
CONCURSO: SE/02/b/0208/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				
C01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **	M2	648.80	\$8.44	\$5,475.87
102-6	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CORTE Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO "B" Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. **	M3	95.20	\$35.13	\$3,344.38
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION Total: ** UN MIL VEINTICINCO PESOS 97/100 M.N. **	M3	123.76	\$8.29	\$1,025.97
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** SIETE MIL DIECIOCHO PESOS 43/100 M.N. **	M3	123.76	\$56.71	\$7,018.43
	Total de PRELIMINARES ** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. **				\$16,864.65
C02	CONFORMACION DE BASE				
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS Total: ** SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. **	M3	95.20	\$76.31	\$7,264.71
20012-2	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. **	M3	123.76	\$56.06	\$6,937.99
20012-3	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. **	M3	123.76	\$15.90	\$1,967.78
20012-4	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. **	M3	95.20	\$118.03	\$11,236.46
	Total de CONFORMACION DE BASE ** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 94/100 M.N. **				\$27,406.94
C03	GUARNICIONES				
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA	M3	10.24	\$215.35	\$2,205.18

ING. ERIK JAVIER ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y
CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA

LOCALIDAD: LA CERQUILLA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA

NUMERO DE OBRA: 2019301420208

CONCURSO: SE/02/b/0208/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 18/100 M.N. **				
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. **	ML	128.00	\$311.54	\$39,877.12
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Total: ** UN MIL VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. **	M3	5.38	\$190.23	\$1,023.44
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N. **	ML	128.00	\$51.60	\$6,604.80
	Total de GUARNICIONES ** CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 54/100 M.N. **				\$49,710.54
C04	BANQUETAS				
010105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. Total: ** OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. **	M3	18.44	\$468.73	\$8,643.38
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **	M2	153.60	\$251.05	\$38,561.28
	Total de BANQUETAS ** CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 66/100 M.N. **				\$47,204.66
C05	PAVIMENTO				
30201-4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA A BASE DE PERFIL CANAL MONTEN DE ACERO AL CARBON DE 6" DE PERALTE CAL. 14, INCLUYE: REFUERZO DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 2" X 1/4" @ 30 CM. DE SEPARACION EN EL PATIN DEL PERFIL Y BARRENOS PARA VARILLAS PASAJUNTAS DE 3/4" DE DIAM. @ 70 CM. DE SEPARACION, ALINEACION Y FIJACION DEL PERFIL. Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 53/100 M.N. **	ML	115.40	\$39.19	\$4,522.53

ING. ERIK JAVAN ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 2



GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.U.
OBRA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA, TERRACERÍAS, ASFALTOS
Y TODO LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN.
C. MARIANO ABASOLO 204-B, COL. TAMARINDO C.P. 96049 ACAYUCAN, VER. TEL. 924-106-46-73

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y
CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA


LOCALIDAD: LA CERQUILLA, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA


NUMERO DE OBRA: 2019301420208

CONCURSO: SE/02/b/0208/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
443	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: FIBRA DE POLIPROPILENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 92/100 M.N. **	M2	476.00	\$574.17	\$273,304.92
30209	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO CURACRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	M2	476.00	\$15.53	\$7,392.28
30211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 45 CM., DE 0.80 E LARGO, DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO Total: ** CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. **	ML	48.00	\$120.33	\$5,775.84
30212	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO O PISO EXISTENTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA UN TERCIO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (6.35 CM) , INCLUYE: TRAZO Y ALINEAMIENTO DEL CORTE. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **	ML	119.00	\$11.44	\$1,361.36
Total de PAVIMENTO ** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **					\$292,356.93
C06	TERMINACION				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA Total: ** CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **	M2	648.80	\$8.90	\$5,774.32
Total de TERMINACION ** CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **					\$5,774.32
Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ** CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 04/100 M.N. **					\$439,318.04
Subtotal de Presupuesto ** CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 04/100 M.N. **					\$439,318.04
				Impuesto Total	\$70,290.89
** QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 93/100 M.N. **					\$509,608.93


ING. ERIK JAVAN ROSAS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANAS
R.P.C. VAKJ0103071QA


OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y
CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA

UBICACION: LA CERQUILLA
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420208
CONCURSO: SE/02/b/0208/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				
C01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **	M2	648.80	\$8.53	\$5,534.26
102-6	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CORTE Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO "B" Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 45/100 M.N. **	M3	95.20	\$35.74	\$3,402.45
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION Total: ** UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **	M3	123.76	\$8.37	\$1,035.87
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	M3	123.76	\$57.68	\$7,138.48
Total de PRELIMINARES ** DIECISIETE MIL CIENTO ONCE PESOS 06/100 M.N. **					\$17,111.06
C02	CONFORMACION DE BASE				
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. **	M3	95.20	\$77.67	\$7,394.18
20012-2	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. Total: ** SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	M3	123.76	\$57.02	\$7,056.80
20012-3	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO Total: ** DOS MIL DOS PESOS 44/100 M.N. **	M3	123.76	\$16.18	\$2,002.44
20012-4	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 10/100 M.N. **	M3	95.20	\$119.77	\$11,402.10
Total de CONFORMACION DE BASE					\$27,855.52


JOSIMAR HERNANDEZ VALDIVIA
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 1




CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANAS
R.F.C.: VAHJ0103071QA


OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y
CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA

UBICACION: LA CERQUILLA
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420208
CONCURSO: SE/02/b/0208/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **					
C03	GUARNICIONES				
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N. **	M3	10.24	\$216.27	\$2,214.60
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	ML	128.00	\$316.24	\$40,478.72
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Total: ** UN MIL VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N. **	M3	5.38	\$191.16	\$1,028.44
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 04/100 M.N. **	ML	128.00	\$52.43	\$6,711.04
Total de GUARNICIONES					\$50,432.80
** CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **					
C04	BANQUETAS				
010105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. Total: ** OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. **	M3	18.44	\$475.13	\$8,761.40
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. **	M2	153.60	\$254.94	\$39,158.78
Total de BANQUETAS					\$47,920.18
** CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 18/100 M.N. **					


JOSIMAR HERNANDEZ VALDIVIA
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 2



CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANAS
R.F.C. VAHJ010307IQA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y
CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA

UBICACION: LA CERQUILLA

MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA


NUMERO DE OBRA: 2019301420208

CONCURSO: SE/02/b/0208/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
C05	PAVIMENTO				
30201-4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIBRA METALICA A BASE DE PERFIL CANAL MONTEN DE ACERO AL CARBON DE 6" DE PERALTE CAL. 14, INCLUYE: REFUERZO DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 2" X 1/4" @ 30 CM. DE SEPARACION EN EL PATIN DEL PERFIL Y BARRENOS PARA VARILLAS PASAJUNTAS DE 3/4" DE DIAM. @ 70 CM. DE SEPARACION, ALINEACION Y FIJACION DEL PERFIL. Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 61/100 M.N. **	ML	115.40	\$39.91	\$4,605.61
443	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: FIBRA DE POLIPROPILENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N. **	M2	476.00	\$585.10	\$278,507.60
30209	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO CURACRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	M2	476.00	\$15.66	\$7,454.16
30211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 45 CM., DE 0.80 E LARGO, DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **	ML	48.00	\$122.78	\$5,893.44
30212	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO O PISO EXISTENTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA UN TERCIO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (6.35 CM) , INCLUYE: TRAZO Y ALINEAMIENTO DEL CORTE. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 59/100 M.N. **	ML	119.00	\$11.61	\$1,381.59
Total de PAVIMENTO ** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **					\$297,842.40
C06	TERMINACION				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA Total: ** CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. **	M2	648.80	\$8.93	\$5,793.78
Total de TERMINACION ** CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. **					\$5,793.78
Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. **					\$446,955.74

JOSIMAR HERNANDEZ VALDIVIA
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 3



CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANAS
R.F.C.: VAHJ0103071QA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y
CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA

UBICACION: LA CERQUILLA
MUNICIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420208
CONCURSO: SE/02/b/0208/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Subtotal de Presupuesto					\$446,955.74
** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. **					
				Impuesto	\$71,512.92
				Total	\$518,468.66
** QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. **					

JOSIMAR HERNANDEZ VALDIVIA
REPRESENTANTE LEGAL
HOJA 4