


CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANAS
R.F.C.: VAHJ0103071QA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE J. MORENO
LOCALIDAD: J. MORENO, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420018
NUM. DE CONCURSO: SH/02/D/0018/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN J. MORENO				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N. **	M2	169.28	9.56	1,618.32
	Total de PRELIMINARES ** UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N. **				1,618.32
A02	CIMENTACIONES				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. **	M3	23.52	215.31	5,064.09
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. **	M2	61.44	134.52	8,264.91
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **	PZA	32.00	770.52	24,656.64
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **	PZA	32.00	482.44	15,438.08
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 88/100 M.N. **	ML	128.00	318.21	40,730.88
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 56/100 M.N. **	M3	11.04	140.54	1,551.56
	Total de CIMENTACIONES ** NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 16/100 M.N. **				95,706.16
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR	M2	208.88	255.61	53,391.82

JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL





CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANAS
R.F.C.: VAKJ0103071QA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE J. MORENO
LOCALIDAD: J. MORENO, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420018
NUM. DE CONCURSO: SH/02/D/0018/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. **				
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N. **	ML	113.52	233.68	26,527.35
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **	ML	128.00	243.73	31,197.44
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. **	ML	70.40	215.12	15,144.45
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4". ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. **	M2	120.24	386.45	46,466.75
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. **	M2	176.64	867.74	153,277.59
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T. TOTAL: ** CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 40/100 M.N. **	M2	16.56	249.36	4,129.40
	Total de ALBAÑILERIA ** TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **				330,134.80
A04	CANCELERIA				
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 , INCLUYE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TOTAL: ** VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	8.00	3,174.30	25,394.40
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA	M2	23.04	1,805.10	41,589.50


JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL




OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE J. MORENO
LOCALIDAD: J. MORENO, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420018
NUM. DE CONCURSO: SH/02/D/0018/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL: ** CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **				
	Total de CANCELERIA ** SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. **				66,983.90
A05	ACABADOS				
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 16/100 M.N. **	M2	550.48	167.00	91,930.16
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. **	M2	163.52	225.03	36,796.91
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. **	ML	269.44	98.95	26,661.09
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. TOTAL: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **	M2	693.84	85.73	59,482.90
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIJO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS TOTAL: ** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 11/100 M.N. **	M2	176.64	279.79	49,422.11
	Total de ACABADOS ** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N. **				264,293.17
A06	INSTALACION ELECTRICA				
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 36/100 M.N. **	PZA	16.00	51.21	819.36
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	16.00	58.10	929.60
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL TRECE PESOS 12/100 M.N. **	PZA	24.00	83.88	2,013.12


JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL




CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANAS
R.F.C. : VAHJ9103071QA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE J. MORENO
LOCALIDAD: J. MORENO, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420018
NUM. DE CONCURSO: SH/02/D/0018/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. TOTAL: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	16.00	75.53	1,208.48
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 88/100 M.N. **	PZA	8.00	85.11	680.88
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. **	PZA	8.00	59.03	472.24
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	8.00	396.20	3,169.60
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	16.00	301.40	4,822.40
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	28.33	2,833.00
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N. **	ML	24.00	88.00	2,112.00
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	ML	200.00	28.24	5,648.00
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. **	ML	80.00	32.47	2,597.60
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION. TOTAL: ** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 08/100 M.N. **	PZA	16.00	243.13	3,890.08
Total de INSTALACION ELECTRICA ** TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **					31,196.36
A07	LIMPIEZA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. **	M2	176.64	8.71	1,538.53
Total de LIMPIEZA ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. **					1,538.53
Total de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN J. MORENO ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **					791,471.24


JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE J. MORENO
LOCALIDAD: J. MORENO, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
NUMERO DE OBRA: 2019301420018
NUM. DE CONCURSO: SH/02/D/0018/FISM-DF/19

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Subtotal de Presupuesto				791,471.24
	** SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **				
				Impuesto	126,635.40
				Total	918,106.64
	** NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SEIS PESOS 64/100 M.N. **				



JOSIFAR VALDIVIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE J. MORENO
 NUM. DE OBRA: 2019301420018
 LOCALIDAD: J. MORENO, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
 CONCURSO: SH/02/d/0018/FISM-DF/19
 ENTREGA: 1 DE OCTUBRE DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN J. MORENO				
A01	PRELIMINARES				
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N. **	M2	169.28	9.69	1,640.32
	Total de PRELIMINARES ** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N. **				1,640.32
A02	CIMENTACIONES				
102	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N. **	M3	23.52	218.09	5,129.48
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. TOTAL: ** OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **	M2	61.44	136.26	8,371.81
100-16	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. **	PZA	32.00	780.44	24,974.08
100-17	DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL: ** QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	32.00	488.65	15,636.80
104-1	CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	ML	128.00	322.30	41,254.40
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. **	M3	11.04	142.34	1,571.43
	Total de CIMENTACIONES ** NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **				96,938.00


 EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL
 HOJA 1



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE J. MORENO
 NUM. DE OBRA: 2019301420018
 LOCALIDAD: J. MORENO, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
 CONCURSO: SH/02/d/0018/FISM-DF/19
 ENTREGA: 1 DE OCTUBRE DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A03	ALBAÑILERIA				
269	MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO TOTAL: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **	M2	208.88	258.91	54,081.12
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 18/100 M.N. **	ML	113.52	236.70	26,870.18
115	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	ML	128.00	246.87	31,599.36
116	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE; CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TOTAL: ** QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. **	ML	70.40	217.89	15,339.46
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. **	M2	120.24	391.42	47,064.34
114-3	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 66/100 M.N. **	M2	176.64	878.91	155,250.66
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T. TOTAL: ** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **	M2	16.56	252.57	4,182.56
Total de ALBAÑILERIA					334,387.68
** TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **					
A04	CANCELERIA				
121	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20 INCLUYE; MARCO Y	PZA	8.00	3,215.17	25,721.36


EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL
 HOJA 2



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE J. MORENO
 NUM. DE OBRA: 20193014-20018
 LOCALIDAD: J. MORENO, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
 CONCURSO: SH/02/d/0018/FISM-DF/19
 ENTREGA: 1 DE OCTUBRE DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TOTAL: ** VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 36/100 M.N. **				
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL: ** CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 95/100 M.N. **	M2	23.04	1,828.34	42,124.95
	Total de CANCELERIA ** SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **				67,846.31
A05	ACABADOS				
125	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N. **	M2	550.48	169.16	93,119.20
126	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. **	M2	163.52	227.93	37,271.11
127	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TOTAL: ** VEINTISIETE MIL TRES PESOS 28/100 M.N. **	ML	269.44	100.22	27,003.28
128	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. TOTAL: ** SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N. **	M2	693.84	86.83	60,246.13
129	IMPERMEABILIZACION EN FRIJO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS TOTAL: ** CINCUENTA MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. **	M2	176.64	283.39	50,058.01
	Total de ACABADOS ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. **				267,697.73
A06	INSTALACION ELECTRICA				
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	16.00	51.87	829.92


 EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL
 HOJA 3



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE J. MORENO
 NUM. DE OBRA: 20193014-20018
 LOCALIDAD: J. MORENO, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
 CONCURSO: SH/02/d/0018/FISM-DF/19
 ENTREGA: 1 DE OCTUBRE DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	TOTAL: ** OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 92/100 M.N. **				
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **	PZA	16.00	58.85	941.60
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	24.00	84.96	2,039.04
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. TOTAL: ** UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	16.00	76.51	1,224.16
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	8.00	86.20	689.60
139-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	8.00	59.79	478.32
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 32/100 M.N. **	PZA	8.00	401.29	3,210.32
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	16.00	305.28	4,884.48
140-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	28.69	2,869.00
141	RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. **	ML	24.00	89.13	2,139.12
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. **	ML	200.00	28.60	5,720.00
185	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE TOTAL: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	ML	80.00	32.89	2,631.20
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION. TOTAL: ** TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N. **	PZA	16.00	246.27	3,940.32



 EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL
 HOJA 4



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE J. MORENO
 NUM. DE OBRA: 20193014-20018
 LOCALIDAD: J. MORENO, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA
 CONCURSO: SH/02/d/0018/FISM-DF/19
 ENTREGA: 1 DE OCTUBRE DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Total de INSTALACION ELECTRICA				31,597.08
	** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. **				
A07	LIMPIEZA				
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	176.64	8.82	1,557.96
	TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **				
	Total de LIMPIEZA				1,557.96
	** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN J. MORENO				801,665.08
	** OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				801,665.08
	** OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. **				
				Impuesto Total	128,266.41
	** NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 49/100 M.N. **				929,931.49


 EDGAR ROBERTO SOSA JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL
 HOJA 5

AV. LAGUNA DE TAMOS, No. 523, U. HAB. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ, C.P. 91779
 RFC: SOJE930616KQA, Email: Operadora.Jacome@Outlook.es.